



Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

PRESUPUESTO

SECTORIZACIÓN ABASTECIMIENTO

ESKORIATZA

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES									
DEMOLICIONES									
DEM_H_MMEC	M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS								
	Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.								
	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	3,00	1,00	1,00	1,00		3,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	3,00	1,00	1,00	1,00		3,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	3,00	1,00	1,00	1,00		3,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	6,00	1,00	1,00	1,00		6,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	3,00	1,00	1,00	1,00		3,00		
							18,00	35,83 €	644,94 €
DEM_H_MMAN	M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES								
	Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.								
	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00	1,00	1,00	1,00		2,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
							6,00	104,74 €	628,44 €
	TOTAL DEMOLICIONES								1.273,38 €

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00					1,00		
							6,00	254,66 €	1.527,96 €

CATA_AUX_FIRM M2 AMPLIACION CATAS - DEM. Y REPOS. FIRMES

Demolición con medios mecánicos o manuales, en ampliación de catas, del pavimento y base de cualquier tipo, dimensión y profundidad, y posterior ejecución de losa base de hormigón 0,2 m de espesor y reposición de pavimento existente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.

	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00	2,00		1,00		4,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	4,00		1,00		4,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	5,00		1,00		5,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	2,50		1,00		2,50		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	7,50		1,00		7,50		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	3,00		1,00		3,00		
	CONEXION TUBERIA	1,00	3,00		1,00		3,00		
							29,00	110,53 €	3.205,37 €

CATA_AUX_VOL M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO

Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.

	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00	2,00	1,40	1,00		5,60		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	4,00	1,40	1,00		5,60		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	5,00	1,40	1,00		7,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	2,50	1,40	1,00		3,50		
	ACTUACION 4						0,00		

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	7,50	1,40	1,00	10,50			
	ACTUACION 5					0,00			
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	3,00	1,40	1,00	4,20			
	CONEXION TUBERIA	1,00	3,00	1,40	1,00	4,20			
							40,60	147,34 €	5.982,00 €
	TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES								10.715,33 €
	TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES								12.474,47 €

ABASTECIMIENTO

FUNDICIÓN DÚCTIL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL

FD Ø200	M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 200								
	Tubería de FD de 200 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2					0,00			
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00	4,00			4,00			
							4,00	55,89 €	223,56 €
FD Ø150	M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150								
	Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 5					0,00			
	CONEXION TUBERIA	1,00	3,00			3,00			
							3,00	42,57 €	127,71 €
	TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL								351,27 €

CODOS DE FUND. DÚCTIL

C_BB_90_Ø200	UN CODO FD BB 90 ° Ø200								
	Codo de fundición dúctil brida - brida de 90° y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 1					0,00			
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00				1,00			
	ACTUACION 2					0,00			

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00					2,00		
							3,00	220,55 €	661,65 €
C_BB_45_Ø150	UN CODO FD BB 45° Ø150 Codo de fundición dúctil brida - brida de 45° y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00					2,00		
							2,00	145,53 €	291,06 €
C_EE_45_Ø100	UN CODO FD EE 45° Ø100 Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45° y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00					1,00		
							1,00	151,56 €	151,56 €
TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL									1.104,27 €

TES DE FUND. DÚCTIL

T_BBB_200X200	UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x200 TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	1,00					1,00		
							3,00	278,54 €	835,62 €
T_BBB_200X100	UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x100 TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2						0,00		

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Hacia HIDRANTE	1,00					1,00	278,54 €	278,54 €
T_BBB_150X150	UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x150 TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 5 CONJUNTO SECTORIAL						0,00		
		1,00					1,00	191,58 €	191,58 €
T_BBB_150X80	UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x80 TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 80 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2 CONJUNTO SECTORIAL						0,00		
		1,00					1,00	191,58 €	191,58 €
TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL									1.497,32 €
CONOS FUNDICION DÚCTIL									
CON_BB_200	UN CONO RED. BB 200 Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 1 CONJUNTO SECTORIAL						0,00		
		2,00					2,00		
	ACTUACION 2 CONJUNTO SECTORIAL						0,00		
		1,00					1,00		
	ACTUACION 4 CONJUNTO SECTORIAL						0,00		
		2,00					2,00		
							5,00	162,90 €	814,50 €
CON_BB_150	UN CONO RED. BB 150 Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2						0,00		

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
							7,00	126,40 €	884,80 €
	TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL								1.699,30 €

EMPALMES BRIDA ENCHUFE

BEØ200

UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200

Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.

	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	3,00					3,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	4,00					4,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
							8,00	132,67 €	1.061,36 €

BEØ150

UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150

Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.

	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	3,00					3,00		
							8,00	102,80 €	822,40 €

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
							TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE		1.883,76 €
EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)									
BB Ø200 L1000	UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø200 LONG. 1000 MM Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 200 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
							1,00	442,71 €	442,71 €
BB Ø125 L1000	UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 1000 MM Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
							6,00	233,89 €	1.403,34 €
BB Ø125 L500	UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø125 LONG. 500 MM Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 125 mm. y longitud 500 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
							6,00	113,11 €	678,66 €
	TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)								2.524,71 €
EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)									
EE Ø150	UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM. Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 5						0,00		
	CONEXION TUBERIA	1,00					1,00		
							1,00	131,24 €	131,24 €
	TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)								131,24 €
BRIDAS MÓVILES									
B_MOV_Ø80	UN BRIDA MÓVIL Ø80 Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 80 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
							1,00	30,91 €	30,91 €
	TOTAL BRIDAS MÓVILES								30,91 €
CARRETES DE DESMONTAJE									
C_DES_125	UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 125 Carrete de desmontaje, de 125 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 3						0,00		

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
							6,00	288,73 €	1.732,38 €
	TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE								1.732,38 €
	TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL								10.955,16 €

POLIETILENO ALTA DENSIDAD PIEZAS POLIETILENO

MAN_ES_90	UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:90 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
							1,00	17,84 €	17,84 €
VALONA_90	UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 90 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
							1,00	5,54 €	5,54 €
	TOTAL PIEZAS POLIETILENO								23,38 €
	TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD								23,38 €

VÁLVULAS VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO

VCAE Ø200	UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	4,00					4,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	3,00					3,00		

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	3,00					3,00		
							10,00	593,31 €	5.933,10 €
VCAE Ø150	UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150								
	Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	3,00					3,00		
							9,00	363,38 €	3.270,42 €
VCAE Ø100	UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100								
	Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2						0,00		
	Hacia HIDRANTE	1,00					1,00		
							1,00	224,25 €	224,25 €
VCAE Ø80	UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø80								
	Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø80, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
							1,00	197,70 €	197,70 €
TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO									9.625,47 €
TOTAL VÁLVULAS									9.625,47 €

ELEMENTOS VARIOS ACOMETIDAS

ACOM_A_90_2" UN ACOM. TIPO A SOBRE TUB. PEAD 90x63

Conexión de la nueva tubería de PEAD 90 con la acometida existente, mediante TE de derivación, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2", y p. p. de piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida, según croquis adjunto Acometida Tipo A

ACTUACION 2							0,00		
RECONEXION									
EXISTENTE	1,00						1,00		
							1,00	426,88 €	426,88 €
TOTAL ACOMETIDAS									426,88 €

VARIOS

CONEX_80_200 UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200

Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diámetros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado.

ACTUACION 1							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	3,00						3,00		
ACTUACION 2							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	4,00						4,00		
ACTUACION 3							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	2,00						2,00		
ACTUACION 4							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	3,00						3,00		
ACTUACION 5							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	3,00						3,00		
							15,00	103,50 €	1.552,50 €
TOTAL VARIOS									1.552,50 €

TOTAL ELEMENTOS VARIOS **1.979,38 €**

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	------	-------	--------	---------	-----------	-------	--------	---------

TOTAL ABASTECIMIENTO

22.583,39 €

ARQUETAS

ARQ_50_HGON UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON

Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente

ACTUACION 1							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	1,00						1,00		
ACTUACION 2							0,00		
Hacia HIDRANTE	1,00						1,00		
ACTUACION 5							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	1,00						1,00		

3,00

292,09 €

876,27 €

ARQ_CAUD UN ARQUETA CAUDALIMETRO 1,00x0,80_REG_RECT

Arquetón registrable de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,00 x 0,80 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 15 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapas triangulares de fundición dúctil articuladas, tipo comunicaciones de luz 80 x 70 cm.C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.

ACTUACION 1							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	2,00						2,00		
ACTUACION 2							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	2,00						2,00		
ACTUACION 3							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	1,00						1,00		
ACTUACION 4							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	2,00						2,00		
ACTUACION 5							0,00		
CONJUNTO									
SECTORIAL	1,00						1,00		

8,00

1.151,39 €

9.211,12 €

PERA UN TRAMPILLÓN PERA

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Trampillón "PERA" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.								
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	3,00					3,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	5,00					5,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00					2,00		
							12,00	66,72 €	800,64 €
	TOTAL ARQUETAS								10.888,03 €

PAVIMENTACION Y URBANIZACION

HORMIGONES

HGON_RELL_20 M3 HORM. RELLENO HM-20 (1,3<HR<5 m)

Base de hormigón HM-20 para protección de tuberías en zanjas de profundidades comprendida entre 1,30 y 5,00 m, en recubrimiento de tubería, colocado y vibrado.

	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00	1,00	1,00	1,00		2,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00	1,00	1,00	1,00		2,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00	1,00	1,00	1,00		2,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	4,00	1,00	1,00	1,00		4,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO SECTORIAL	2,00	1,00	1,00	1,00		2,00		
							12,00	113,29 €	1.359,48 €
	TOTAL HORMIGONES								1.359,48 €
	TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION								1.359,48 €

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	------	-------	--------	---------	-----------	-------	--------	---------

GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

LER_170101_HG TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TOTAL								0,00	
PREVISION	1,00	2,63						2,63	
							2,63	8,00 €	21,04 €

LER_170103_MA TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TOTAL								0,00	
PREVISION	1,00	1,35						1,35	
							1,35	8,00 €	10,80 €

LER_170201_MA TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TOTAL								0,00	
PREVISION	1,00	0,13						0,13	
							0,13	20,00 €	2,60 €

LER_170202_VID TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
	TOTAL						0,00		
	PREVISION	1,00	0,16				0,16		
							0,16	45,00 €	7,20 €

LER_170203_PLA TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

	TOTAL						0,00		
	PREVISION	1,00	0,28				0,28		
							0,28	26,00 €	7,28 €

LER_170302_MEZ TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

	TOTAL						0,00		
	PREVISION	1,00	2,21				2,21		
							2,21	15,00 €	33,15 €

LER_170407_MEI TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
TOTAL							0,00		
PREVISION		1,00	0,63				0,63		
							0,63	0,00 €	0,00 €

LER_150504_TIER TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TOTAL							0,00		
PREVISION		1,00	63,00				63,00		
							63,00	8,00 €	504,00 €

LER_170904_RES TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL

Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

TOTAL							0,00		
PREVISION		1,00	2,10				2,10		
							2,10	12,00 €	25,20 €

LER_030308_PAF TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
	TOTAL						0,00		
	PREVISION	1,00	0,09				0,09		
							0,09	14,00 €	1,26 €
LER_200301_BAS	TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER.								
	Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
	TOTAL						0,00		
	PREVISION	1,00	0,09				0,09		
							0,09	66,00 €	5,94 €
LER_170903*_OT	TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP								
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.								
	TOTAL						0,00		
	PREVISION	1,00	0,03				0,03		
							0,03	330,00 €	9,90 €
TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN									628,37 €

PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO

CAUD UN COLOCACION CAUDALIMETRO

SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por Gipuzkoako Urak.								
	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 3						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
	ACTUACION 4						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	2,00					2,00		
	ACTUACION 5						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	1,00					1,00		
							6,00	50,00 €	300,00 €
SyS	UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD								
	Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva.								
	SEGURIDAD y SALUD	1,00					1,00		
							1,00	1.187,50 €	1.187,50 €
RECOL_HIDR	UN RECOLOCACION DE HIDRANTE								
	Partida alzada a justificar de recolocacion de hidrante existente, incluido desmontaje de ubicacion actual y montaje en ubicacion futura. Incluso piecero necesario para su instalacion, así como medios auxiliares.								
	ACTUACION 2						0,00		
	RECOLOCACION								
	HIDRANTE	1,00					1,00		
							1,00	162,59 €	162,59 €
REPOS_OC	UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL								
	Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.								
	ACTUACION 1						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	10,00					10,00		
	ACTUACION 2						0,00		
	CONJUNTO								
	SECTORIAL	5,00					5,00		
	ACTUACION 3						0,00		

RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA: **SEKTORIZAZIOA LEHEN FASEA**

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS	%
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	12.474,47 €	23,00%
3	ABASTECIMIENTO	22.583,39 €	42,00%
4	ARQUETAS	10.888,03 €	20,00%
5	PAVIMENTACION Y URBANIZACION	1.359,48 €	3,00%
7	GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	628,37 €	1,00%
19	PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO	<u>6.362,59 €</u>	12,00%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA		54.296,33 €	
21,00% I.V.A.		<u>11.402,23 €</u>	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		65.698,56 €	