



Gipuzkoako Ur Kontsortzioa  
Gipuzkoako Urak

## **PRESUPUESTO**

---

***KOATE AUZOKO UR HORNIDURAKO ZUNTZ ZEMENTU  
SAREEN BERRITZEA***

**LEGORRETA**

---



### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	------	-------	--------	---------	-----------	-------	--------	---------

#### MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

##### DEMOLICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
DEM_H_MMEC	M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.								
	Nudo 2 - Ermita	1,00	168,00	0,20	1,20		40,32		
	Muro - Fin	1,00	186,00	0,20	1,20		44,64		
	Previsión	1,00	354,00	0,20	0,30		21,24		
							106,20	39,42 €	4.186,40 €

DEM_H_MMAN	M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.								
	Previsión		20,00	0,30	2,00		12,00		
							12,00	115,22 €	1.382,64 €

DEM_FIR_ASF	M2 DEMOL. FIRME ASFÁLTICO Demolición de aglomerado asfáltico, incluso p.p. de precortes, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.								
	Ermita - Muro	1,00	89,00		1,20		106,80		
	Lateral		24,00				24,00		
	Previsión	1,00	89,00		0,30		26,70		
							157,50	11,24 €	1.770,30 €

**TOTAL DEMOLICIONES 7.339,34 €**

##### RELLENOS

REL_ZJA_ZAH	M3 RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIF. Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial, extendida y compactada.								
	Lateral	1,00	24,00	0,30	1,20		8,64		
							8,64	37,24 €	321,75 €

**TOTAL RELLENOS 321,75 €**

##### ELTOS AUX EN EXCAVACIONES

CATA\_OBRA\_UR UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)



### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Acometidas	5,00					5,00		
	Previsión	2,00					2,00		
							7,00	107,00 €	749,00 €
<b>TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES</b>									<b>5.266,04 €</b>

### ZANJAS TIPO

ZJA\_ABS\_TIP\_II\_CM ZANJA SECCION TIPO ZJA\_ABS\_TIP\_II\_CALZ□

Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA\_ABS\_TIP\_II\_CALZ, medida la longitud real.

Ermita - Muro	1,00	89,00					89,00		
Nudo 2 - Ermita	1,00	168,00					168,00		
Muro - Fin	1,00	186,00					186,00		
							443,00	39,23 €	17.378,89 €
<b>TOTAL ZANJAS TIPO</b>									<b>17.378,89 €</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES</b>									<b>30.306,02 €</b>

### ABASTECIMIENTO

#### FUNDICIÓN DÚCTIL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL

FD Ø100

M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 100

Tubería de FD de 100 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.

GENERAL	1,00	335,00					335,00		
							335,00	44,60 €	14.941,00 €
<b>TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL</b>									<b>14.941,00 €</b>

#### CODOS DE FUND. DÚCTIL

C\_BB\_22\_Ø100 UN CODO FD BB 22 ° 30' Ø100

Codo de fundición dúctil brida - brida de 22° y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.

Nudo 2	1,00						1,00		
							1,00	93,49 €	93,49 €

### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
C_BB_11_Ø100	UN CODO FD BB 11°15' Ø100 Codo de fundición dúctil brida - brida de 11° y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	Nudo 3	1,00					1,00	93,49 €	93,49 €
<b>TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL</b>									<b>186,98 €</b>
<b>TES DE FUND. DÚCTIL</b>									
T_BBB_100X100	UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x100 TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	Nudo 2	1,00					1,00	107,62 €	107,62 €
T_BBB_100X60	UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 100x60 TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 100 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	Nudo 3	1,00					1,00	111,09 €	111,09 €
<b>TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL</b>									<b>218,71 €</b>
<b>CONOS FUNDICION DÚCTIL</b>									
CON_EE_150	UN CONO RED. EE 150 Cono de reducción enchufe - enchufe de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	Nudo 1	1,00					1,00	103,93 €	103,93 €
<b>TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL</b>									<b>103,93 €</b>
<b>EMPALMES BRIDA ENCHUFE</b>									
BEØ100	UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø100 Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	Nudo 2	1,00					1,00		
	Nudo 3	2,00					2,00		
							3,00	81,64 €	244,92 €

### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
							<b>TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE</b>		<b>244,92 €</b>
<b>BRIDAS MÓVILES</b>									
B_MOV_Ø150	UN BRIDA MÓVIL Ø150 Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	Nudo 1	1,00					1,00	53,67 €	53,67 €
							<b>TOTAL BRIDAS MÓVILES</b>		<b>99,51 €</b>
							<b>TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL</b>		<b>15.795,05 €</b>
<b>POLIETILENO ALTA DENSIDAD TUBERÍAS DE POLIETILENO</b>									
PEAD 63	UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16 Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.								
	Lateral		24,00				24,00		
	Previsión ByPass		100,00				100,00		
	Ac.5 - Ac.6		109,00				109,00		
							<b>TOTAL</b>	<b>6,06 €</b>	<b>1.411,98 €</b>
PEAD 50	UN TUBERÍA PEAD DN 50 PN 16 Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 50 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.								
	Ac.1		2,00				2,00		
	Ac.2		3,00				3,00		
	Ac.3		4,00				4,00		
	Ac.4		5,00				5,00		
	Ac.5		3,00				3,00		
	Ac.6		11,00				11,00		
	Prev. Ac.4 tras muro		80,00				80,00		
							<b>TOTAL</b>	<b>3,84 €</b>	<b>414,72 €</b>

### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
							<b>TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO</b>		<b>1.826,70 €</b>
<b>PIEZAS POLIETILENO</b>									
COD_ES_63_45	UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 45° Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	Nudo 1	1,00					1,00	28,33 €	28,33 €
COD_ES_63_90	UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:63 90° Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	Previsión ByPass	5,00					5,00	28,07 €	140,35 €
MAN_ES_160	UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:160 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	Nudo 1	1,00					1,00	44,97 €	44,97 €
MAN_ES_63	UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	Nudo 1	2,00					2,00		
	Previsión ByPass	5,00					5,00	10,55 €	73,85 €
VALONA_160	UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 160 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	Nudo 1	1,00					1,00	17,53 €	17,53 €
VALONA_63	UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	Nudo 1	2,00					2,00		
	Previsión ByPass	5,00					5,00	6,07 €	42,49 €
							<b>TOTAL PIEZAS POLIETILENO</b>		<b>347,52 €</b>
							<b>TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD</b>		<b>2.174,22 €</b>

### VÁLVULAS VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO

VCAE Ø100 UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100

### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	Nudo 3	1,00					1,00		
	Previsión	1,00					1,00		
							2,00	200,28 €	400,56 €
VCAE Ø65	UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	Nudo 1	1,00					1,00		
	Previsión	1,00					1,00		
							2,00	139,08 €	278,16 €
VCAE Ø40	UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø40 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø40, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	Ventosa	1,00					1,00		
							1,00	105,70 €	105,70 €
<b>TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO</b>									<b>784,42 €</b>
<b>VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)</b>									
VENT_Ø25	UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø25 Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø25 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	Ventosa	1,00					1,00		
							1,00	254,85 €	254,85 €
<b>TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)</b>									<b>254,85 €</b>
<b>TOTAL VÁLVULAS</b>									<b>1.039,27 €</b>



### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
<b>ELEMENTOS VARIOS</b>									
<b>ACOMETIDAS</b>									
ACOM_A_100	UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 100 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.								
	Ac.1	1,00					1,00		
	Ac.3	1,00					1,00		
	Ac.4	1,00					1,00		
	Ac.5	1,00					1,00		
	Ac.2	1,00					1,00		
							5,00	610,24 €	3.051,20 €
ACOM_B_100	UN ACOMETIDA TIPO B SOBRE TUB. FD 100 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, mediante TE de derivación, carrete en FD, TE en FD 60x60, codos, válvulas de compuerta de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tuberías de acometida existentes, según croquis adjunto Acometida Tipo B.								
	Ac.6	1,00					1,00		
							1,00	774,18 €	774,18 €
	<b>TOTAL ACOMETIDAS</b>								<b>3.825,38 €</b>
<b>HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO</b>									
BRI 41	UN BOCA DE RIEGO BRI 41 Boca de riego tipo BRI 41 de Irúa o similar, instalada sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, colocada en arqueta prefabricada de polipropileno o mediante fábrica de ladrillo macizo o HM-20, incluso piezas especiales necesarias, según detalles de planos, totalmente terminada.□								
	Previsión	1,00					1,00		
							1,00	1.320,00 €	1.320,00 €
HD_ACERA	UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90° DN 100 con patas, "S" de reglaje, p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.□								
	Previsión	1,00					1,00		
							1,00	948,98 €	948,98 €
	<b>TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO</b>								<b>2.268,98 €</b>

### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
<b>VIARIOS</b>									
CONEX_80_200	UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200 Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diámetros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado.								
	Lateral	2,00					2,00		
	General	2,00					2,00		
							0,00		
							4,00	103,50 €	414,00 €
	<b>TOTAL VIARIOS</b>								<b>414,00 €</b>
	<b>TOTAL ELEMENTOS VIARIOS</b>								<b>6.508,36 €</b>
	<b>TOTAL ABASTECIMIENTO</b>								<b>25.516,90 €</b>

### ARQUETAS

ARQ_80_HGON	UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.								
	Nudo 3	1,00					1,00		
							1,00	731,11 €	731,11 €
PERA	UN TRAMPILLÓN PERA Trampillón "PERA" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.								
	Nudo 1	1,00					1,00		
	Nudo 2	1,00					1,00		
							2,00	66,72 €	133,44 €
	<b>TOTAL ARQUETAS</b>								<b>864,55 €</b>

### PAVIMENTACION Y URBANIZACION

#### PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

RIEG\_IMP M2 RIEGO DE IMPRIMACION

## MEDICIONES Y PRESUPUESTO

### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.								
	Ermita - Muro	1,00	89,00		1,20		106,80		
	Previsión	1,00	89,00		0,30		26,70		
							133,50	2,05 €	273,68 €

MBC_SURF_D	M2 MEZCLA BITUM. EN CALIENTE AC11 SURF D 5								
	Pavimento asfáltico de mezcla bituminosa en caliente AC11 SURF D, de 5 cm de espesor, en capa de rodadura, de árido offíico de 11 mm. de tamaño máximo y betún de penetración, previo riego (no incluido en este precio), incluso medios auxiliares necesarios, p/p de comprobación de nivelación del soporte, replanteo del espesor de la capa de asfalto, sellado de juntas y limpieza final, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada.								
	Ermita - Muro	1,00	89,00		1,20		106,80		
	Previsión	1,00	89,00		0,30		26,70		
							133,50	21,57 €	2.879,60 €

#### TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

3.153,28 €

### HORMIGONES

HGON ARM VIA	M2 SOLERA HORM 20 cm. + MALLAZO 150/150/6								
	Solera de hormigón HA-20 en formación de pista, de 20 cm de espesor, hormigón fabricado en central, vertido desde camión, acabado fratasado y malla electrosoldada 150x150x6 como armadura de reparto colocada sobre separadores, apoyado sobre sub-base granular, preparación del soporte, extendido y vibrado mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y aserrado de las mismas, con sus correspondientes pendientes, encofrados y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada.								
	Nudo 2 - Ermita	1,00	168,00	0,20	1,20		40,32		
	Muro - Fin	1,00	186,00	0,20	1,20		44,64		
	Lateral		24,00				24,00		
							0,00		
	Ermita - Muro	1,00	89,00		1,20		106,80		
	Previsión	1,00	443,00	0,20	0,30		26,58		
							242,34	43,08 €	10.440,01 €
	<b>TOTAL HORMIGONES</b>								<b>10.440,01 €</b>

### ACERAS/VARIOS

REP OC UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL

### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.								
	Previsión	10,00					10,00	100,00 €	1.000,00 €
<b>TOTAL ACERAS/VARIOS</b>									<b>1.000,00 €</b>
<b>TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION</b>									<b>14.593,29 €</b>

### GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

LER\_170101\_HG TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

419,50

419,50

419,50

13,01 €

5.457,70 €

LER\_170103\_MA TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

5,35

5,35

5,35

22,61 €

120,96 €

LER\_170201\_MA TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA











## MEDICIONES Y PRESUPUESTO

### RENOV. ABAST. FC KOATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Retirada y transporte de tubería de fibrocemento ø 200 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado.								
	Lateral		20,60				20,60		
	General		14,40				14,40		
	Previsión		15,00				15,00		
							50,00	19,80 €	990,00 €
SEÑYDESV	UN SEÑALIZACION Y DESVIOS								
	Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía								
		1,00					1,00		
							1,00	1.197,48 €	1.197,48 €
	<b>TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO</b>								<b>6.583,22 €</b>

**TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA..... 93.305,26 €**

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

**OBRA:** **RENOV. ABAST. FC KOATE**

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS	%
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	30.306,03 €	32,00%
3	ABASTECIMIENTO	25.516,90 €	27,00%
4	ARQUETAS	864,55 €	1,00%
5	PAVIMENTACION Y URBANIZACION	14.593,28 €	16,00%
7	GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	15.441,27 €	17,00%
19	PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO	<u>6.583,22 €</u>	7,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA</b>		<b>93.305,25 €</b>	
	21,00% I.V.A.	<u>19.594,10 €</u>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL</b>		<b>112.899,35 €</b>	