



Gipuzkoako Ur Kantsortzioa
Gipuzkoako Urak

PRESUPUESTO

RENOVACION FIBROCEMENTO BAJADA SALUATE

ZIZURKIL

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.								
	NUDO 5 - NUDO 6	1,00	158,00			1,50		237,00	
	NUDO 6 - NUDO 7	1,00	219,00			1,50		328,50	
							565,50	3,20 €	1.809,60 €
EXC_MANO_BC	M3 EXCAV. A MANO BAJO CONDUCCIONES								
	Excavación manual en calas bajo conducciones y servicios existentes, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes.								
	PREVISION	10,00	1,00	1,00	1,00		10,00		
							10,00	80,96 €	809,60 €
	TOTAL EXCAVACIONES								2.619,20 €

ELTOS AUX EN EXCAVACIONES

CATA_OBRA_UR	UN CATA 1,00x1,00x1,40 M EN PAVIMEN. (OBRA)								
	Cata de 1,00 x 1,00 x 1,40 m., en zona urbana, para localización de servicios y estructuras ocultos durante la ejecución de la obra, incluida la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de cantera, base de hormigón de resistencia mínima a la compresión de 20 Mpa, de 0,2 m de espesor, incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes. Siendo de abono los excesos de medición sobre ese volumen a los precios CATA_AUX_VOL y CATA_AUX_FIRM								
	Localizacion conduccion y SSAA	8,00					8,00		
							8,00	254,66 €	2.037,28 €
	TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES								2.037,28 €

ZANJAS TIPO

ZJA_ABS_TIP_II_C	M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ								
	Apertura y cierre de zanja en calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora y relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.								
	NUDO 1 - NUDO 2	1,00	53,00					53,00	

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE	
	NUDO 3 - NUDO 4	1,00	97,00			97,00	150,00	34,11 €	5.116,50 €	
ZJA_ABS_TIP_III_	M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER									
	Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real.									
	NUDO 1 - NUDO 2	1,00	51,00			51,00				
	NUDO 5 - NUDO 6	1,00	158,00			158,00				
	NUDO 6 - NUDO 7	1,00	219,00			219,00				
							428,00	24,00 €	10.272,00 €	
ZJA_ABS_ACOM	M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB									
	Apertura y cierre de zanja para acometida de abastecimiento en acera o calzada, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de polietileno y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCION TIPO ZJA_ABS_ACOM_URB, medida la longitud real.									
	Acom 1	1,00	5,00			5,00				
	Acom 2	1,00	5,00			5,00				
	Acom 3	1,00	19,00			19,00				
	Acom 4	1,00	16,00			16,00				
	Acom 5	1,00	5,00			5,00				
							50,00	17,76 €	888,00 €	
	TOTAL ZANJAS TIPO									16.276,50 €
	TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES									26.596,28 €

ABASTECIMIENTO

FUNDICIÓN DÚCTIL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Codo de fundición dúctil brida - brida de 45° y de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 1	1,00					1,00		
	NUDO 2	3,00					3,00		
	NUDO 3	1,00					1,00		
	NUDO 4	1,00					1,00		
	NUDO 5	1,00					1,00		
	NUDO 7	1,00					1,00		
	NUDO 8	1,00					1,00		
							9,00	220,03 €	1.980,27 €

TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL

7.556,91 €

TES DE FUND. DÚCTIL

T_BBB_200X200	UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x200 TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 200 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 2	1,00					1,00		
							1,00	278,54 €	278,54 €

T_BBB_200X100	UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x100 TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 8	1,00					1,00		
							1,00	278,54 €	278,54 €

T_BBB_200X60	UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 200x60 TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 200 mm. con salida de diámetro 60 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 3	1,00					1,00		
	NUDO 6	1,00					1,00		
							2,00	278,54 €	557,08 €

TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL

1.114,16 €

EMPALMES BRIDA ENCHUFE

BEØ200	UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200 Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	NUDO 1	2,00					2,00		
	NUDO 2	2,00					2,00		
	NUDO 3	2,00					2,00		
	NUDO 4	2,00					2,00		
	NUDO 5	2,00					2,00		
	NUDO 6	2,00					2,00		
	NUDO 7	2,00					2,00		
	NUDO 8	2,00					2,00		
							16,00	132,67 €	2.122,72 €
BEØ60	UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø60 Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 6	1,00					1,00		
							1,00	46,31 €	46,31 €
TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE									2.169,03 €
EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)									
BB Ø200 L1000	UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø200 LONG. 1000 MM Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 200 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 2	1,00					1,00		
	NUDO 3	1,00					1,00		
							2,00	442,71 €	885,42 €
TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)									885,42 €
BRIDAS MÓVILES									
B_MOV_Ø100	UN BRIDA MÓVIL Ø100 Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 8	1,00					1,00		
							1,00	35,91 €	35,91 €
B_MOV_Ø60	UN BRIDA MÓVIL Ø60 Brida móvil de fundición dúctil de diámetro 60 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 3	1,00					1,00		
							1,00	22,92 €	22,92 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
							TOTAL BRIDAS MÓVILES		58,83 €
BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES									
BE_UNIV_Ø200	UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø200 Brida enchufe universal de fundición dúctil, DN 200 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 2	1,00					1,00	243,97 €	243,97 €
							TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES		243,97 €
							TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL		48.816,45 €
POLIETILENO ALTA DENSIDAD TUBERÍAS DE POLIETILENO									
PEAD 63	UN TUBERÍA PEAD DN 63 PN 16 Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 63 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.								
	Acom 1	1,00	5,00				5,00		
	Acom 2	1,00	5,00				5,00		
	Acom 3	1,00	19,00				19,00		
	Acom 4	1,00	16,00				16,00		
	Acom 5	1,00	5,00				5,00		
							50,00	5,41 €	270,50 €
							TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO		270,50 €
PIEZAS POLIETILENO									
MAN_ES_110	UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:110 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	NUDO 8	1,00					1,00	21,63 €	21,63 €
MAN_ES_63	UN MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN:63 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	NUDO 3	1,00					1,00	11,77 €	11,77 €
VALONA_110	UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	NUDO 8	1,00					1,00	6,93 €	6,93 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
VALONA_63	UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 63 Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.								
	NUDO 3	1,00					1,00	3,40 €	3,40 €
TOTAL PIEZAS POLIETILENO									43,73 €
TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD									314,23 €
VÁLVULAS									
VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO									
VCAE Ø200	UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø200 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø200, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 1	1,00					1,00		
	NUDO 2	2,00					2,00		
	NUDO 3	1,00					1,00		
	NUDO 4	1,00					1,00		
	NUDO 5	1,00					1,00		
	NUDO 6	1,00					1,00		
	NUDO 7	1,00					1,00		
	NUDO 8	1,00					1,00		
							9,00	593,31 €	5.339,79 €
VCAE Ø100	UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 8	1,00					1,00		
							1,00	224,25 €	224,25 €
VCAE Ø65	UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø65 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø65, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.								
	NUDO 3	1,00					1,00		

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente								
	NUDO 1	1,00					1,00		
	NUDO 4	1,00					1,00		
	NUDO 5	1,00					1,00		
	NUDO 7	1,00					1,00		
							4,00	292,09 €	1.168,36 €

ARQ_80_HGON UN ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON

Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente terminado.

	NUDO 2	1,00					1,00		
	NUDO 3	1,00					1,00		
	NUDO 6	1,00					1,00		
	NUDO 8	1,00					1,00		
							4,00	731,11 €	2.924,44 €
TOTAL ARQUETAS									5.447,50 €

PAVIMENTACION Y URBANIZACION

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

RIEG_IMP	M2 RIEGO DE IMPRIMACION								
	Riego de imprimación co betún fluidificado, incluso barrido de la superficie.								
	NUDO 3 - NUDO 4	1,00	97,00				1,00	97,00	
							97,00	0,82 €	79,54 €
MBC_ROD_8	M2 MBC CAPA DE RODADURA 8 CMS S-12								
	Firme de aglomerado asfáltico en caliente colocado en obra, en capa de rodadura de 8 cms de espesor, con árido ofítico, Tipo S-12, extendido y compactado.								
	NUDO 3 - NUDO 4	1,00	97,00				1,00	97,00	
							97,00	23,60 €	2.289,20 €
TOTAL PAVIMENTOS ASFÁLTICOS									2.368,74 €

HORMIGONES

HGON SOL 20 M2 SOLERA DE HGÓN DE 20 CM EN ZANJA CALZADA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Solera de 20 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo calzada, vibrado y curado, incluso parte proporcional de preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.								
	NUDO 3 - NUDO 4	1,00	97,00			1,00	97,00		
							97,00	31,90 €	3.094,30 €
	TOTAL HORMIGONES								3.094,30 €
ACERAS/VARIOS									
BOR_15	M BORDILLO DE 15x25 cm Bordillo de 15 x 25 cm., de hormigón prefabricado con base de hormigón de resistencia mínima a compresión de 20 Mpa, colocado en obra.								
	NUDO 1 - NUDO 2	1,00	53,00				53,00		
	PREVISION	1,00	115,00				115,00		
							168,00	30,95 €	5.199,60 €
CUN30	M CUNETA HGÓN HM-25 "IN SITU" de 30-40 CMS Cuneta de hormigón HM-25, realizada "in situ" y lucida con lechada de cemento, de entre 30 y 40 cms de ancho. Incluso excavación para la nueva cuneta, encofrado, vertido y vibrado del hormigón, nivelación a la cota exigida, desencofrado y cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de la unidad								
	NUDO 1 - NUDO 2	1,00	53,00				53,00		
	PREVISION	1,00	115,00				115,00		
							168,00	19,60 €	3.292,80 €
	TOTAL ACERAS/VARIOS								8.492,40 €
	TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION								13.955,44 €

GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

LER_170101_HG TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

PREVISION	1,00	11,25					11,25		
							11,25	8,00 €	90,00 €

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
	PREVISION	1,00	5,20				5,20		
							5,20	26,00 €	135,20 €

LER_170302_MEI TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

	PREVISION	1,00	12,61				12,61		
							12,61	15,00 €	189,15 €

LER_170407_MEI TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

	PREVISION	1,00	17,34				17,34		
							17,34	0,00 €	0,00 €

LER_150504_TIER TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
	PREVISION	1,00	1,04				1,04	66,00 €	68,64 €
LER_170903*_OT	TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP								
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.								
	PREVISION	1,00	0,58				0,58	330,00 €	191,40 €
LER_170603_170	TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA								
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.								
	PREVISION	1,00	3,00				3,00	330,00 €	990,00 €
TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN									5.409,12 €

PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Perforación horizontal en calzada mediante hincado de tubería de acero DN 90 para alojamiento en su interior de tubería de FD DN 65, que incluye: perforación, tubo de acero, soldaduras en obra, vaciado de tubería, mano de obra especializada, topografía necesaria para la ejecución de los trabajos, medios auxiliares y desplazamiento a obra de maquinaria y equipos de trabajo.								
	NUDO 6 - Acom. 4	1,00	15,00				15,00		
	Acometida 3	1,00	19,00				19,00		
							34,00	174,50 €	5.933,00 €
CAD_FO	UN PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados, diámetros, materiales y detalles de los nudos.								
	PLANOS CAD FIN DE OBRA	1,00					1,00		
							1,00	60,00 €	60,00 €
REPOS_OC	UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL Partida alzada a justificar para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.								
	PREVISION	50,00					50,00		
							50,00	100,00 €	5.000,00 €
FC_CONEX	UN RETIRADA Y TRANSPORTE DEL FC EN CONEXION Retirada y transporte del fibrocemento en conexiones con la red existente, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado								
	PREVISION	3,00					3,00		
							3,00	750,00 €	2.250,00 €
RET_FC_200	M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 200 Retirada y transporte de tubería de fibrocemento Ø 200 mm., según el correspondiente Plan de Desamiantado.								
	PREVISION	1,00	120,00				120,00		
							120,00	20,74 €	2.488,80 €
SEÑyDESV	UN SEÑALIZACION Y DESVIOS Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía								
	SEÑALIZACION y DESVIOS	1,00					1,00		
							1,00	2.925,00 €	2.925,00 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO									54.107,80 €
<hr/>									
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA.....									
									163.732,07 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA: **RENOVAR FC BAJADA SALUATE. FASE III**

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS	%
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	26.596,28 €	16,00%
3	ABASTECIMIENTO	58.215,93 €	36,00%
4	ARQUETAS	5.447,50 €	3,00%
5	PAVIMENTACION Y URBANIZACION	13.955,44 €	9,00%
7	GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	5.409,12 €	3,00%
19	PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO	<u>54.107,80 €</u>	33,00%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA		163.732,07 €	
	21,00% I.V.A.	<u>34.383,73 €</u>	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		198.115,80 €	