

 Gipuzkoako Ur Kontsortzioa Gipuzkoako Urak	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS		Fecha:	01/2021	
	PRESUPUESTO			Revisión:	00
Código	Resumen	Cantidad	P/Unitario	Total	
TOTAL (IVA NO INC)				87.527,40	
1	Grupo electrógeno 45 kVA Potencia de reserva STP			54.178,80	
	Generador 50Hz 400V. Panel de control Cargador de baterías Silenciador de escape Calentador de motor Desconectador de batería Protección magnetotérmica incorporada Retirada de grupo electrógeno actual Transporte, acopio y montaje a la instalación con camión grúa Puesta en marcha de la instalación	4	11.945,00	47.780,00	
	Cuadro de control y comunicaciones	4	759,60	3.038,40	
	Tendido de los conductores por la canalización existente	4	840,10	3.360,40	
	Suministro e instalación con cable UTP desde el grupo electrógeno hasta el armario de conmutación	4	840,10	3.360,40	
2	Grupo electrógeno 350kVA potencia de emergencia STP con atenuación de ruido			33.348,60	
	Generador 50Hz 400V. Panel de control Cargador de baterías Silenciador de escape Calentador de motor Desconectador de batería Protección magnetotérmica incorporada Transporte, acopio y montaje a la instalación con camión grúa Puesta en marcha de la instalación	1	32.589,00	32.589,00	
	Cuadro de control y comunicaciones	1	759,60	759,60	
		IVA (21%)		18.380,75	
		TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		105.908,15	