

ANEJO Nº 6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ÍNDICE

- 1.- COSTES INDIRECTOS**
- 2.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.**
- 3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.**

1.- COSTES INDIRECTOS

El cálculo de todos los precios se basará en la obtención de los costes directos e indirectos precisos para la aplicación de la fórmula:

$$P = (1+K/100) C$$

En la que:

- Pn : precio de ejecución material
- K : porcentaje de costes indirectos
- C : coste directo de la unidad

K será constante para todos los precios del proyecto y se expresará con una sola cifra decimal.

De acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968, se consideran costes indirectos para estas obras los siguientes conceptos:

1. Imprevistos

Que se fija en el 1% de los costes directos, de acuerdo con la citada O.M

2.- Personal

Técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, que por comparación con otras similares, se fija en el 1,5%.

3.- Construcción

De un almacén con oficina, de un taller mecánico y de carpintería, etc., que se estima en el 0,5% de los costes directos.

4.- Análisis

Análisis de los materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, a realizar antes y durante la misma, que son necesarios, tanto para determinar las propiedades geomecánicas, granulométricas y plásticas de los materiales que se usarán, así como otros índices del terreno donde se ubicará esta obra, evaluándose en el 1% de los costes directos.

La estimación de estos porcentajes asciende, al 6%, que se incluye en la justificación de cada precio, bajo el concepto: "%CI 6.000 % Costes indirectos.(s/total)".

2.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.

MATERIALES (PRESUPUESTO)

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
162010	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	m	4,88
162014	TERMINAL COMPRESION CABLE CU. 35 MM2.	ud	0,43
179120	CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.	m	0,35
179130	VALLA AUTONOMA METALICA L= 2,5 M PARA PEATONES.	m	8,81
179320	BARANDILLA DE PROTECCION CON GUARDACUERPOS.	m	9,28
179500	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE.	ud	52,41
179504	EXTINTOR CO2 6 KG CON SOPORTE. 2 USOS	ud	80,60
179510	ELECTRODO PARA PUESTA A TIERRA.	ud	128,74
179511	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD.	ud	92,26
179512	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD.	ud	105,33
180001	BOTIQUIN.	ud	30,84
180010	MATERIAL SANITARIO.	ud	22,00
181001	MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.	ud	285,00
181010	MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.	ud	55,11
181020	BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.	ud	14,53
181035	CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA DE 50 L. 4 USOS	ud	351,12
181100	MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.	ud	295,00
181110	PILETA CORRIDA DOTADA DE TRES GRIFOS.	ud	99,77
181120	TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.	ud	14,56
181200	RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.	ud	20,04
181210	MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS.	ud	295,00
181290	MATERIALES LIMPIEZA	ud	66,27
250	Tubería fundición 250 mm	m	54,85
ABRGAL	Abrazadera galvanizada.	ud	1,02
ACE420	Material complementario.	ud	1,88
ACE42A	Acero AISI 316L	kg	19,00
ACE42C	Acero en pletinas.	kg	0,60
ACE42D	Acero en cuadradillos.	kg	0,55
ACE500	Acero corrugado B-500 S	kg	1,12
ACER	Acer	ud	255,00
ENCCLA	Clavazón y alambre	kg	0,51
ENCMAD	Encofrado visto decorativo	m3	150,00
ENCPUN	Puntales para encofrados	m	1,02
ENTRAMEX3	Entramado metálico "Tramex".	m2	65,00
HA25-2023	Hormigón HA-25/B/20/ XC2 central	m3	137,00
HA30-2025	Hormigón HA-30 B/20/XD2	m3	169,40
HM20-2023	Hormigón HM-20/B/40/ X0 central	m3	119,00
JUNTA	Junta elástica WATER STOP.	m	4,21
MATGRA	Material granular de cantera	m3	22,00
MORH40	Mortero hidrófugo M-40.	m3	48,08
P01AA020	Arena de río 0/6 mm.	m3	16,84
P01AG020	Garbancillo 4/20 mm.	t	13,86
P01AG050	Gravilla 20/40 mm.	m3	18,00
P01AR005	Arena de río (0-5mm)	m3	24,50
P01BG070	Bloque hormigón gris 40x20x20	ud	0,76
P01CC020	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	t.	75,00
P01CM010	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	t.	108,20
P01CY010	Yeso negro en sacos	t.	41,45
P01DH010	Hidrofugante mortero/hormigón	kg	1,68
P01DW090	Pequeño material 1	ud	0,69
P01EM290	Madera pino encofrar 26 mm.	m3	248,51
P01MC040	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	m3	66,01
P01UC030	Puntas 20x100	kg	7,32
P01UJ030	Sellado silicona neutra e=7 mm.	m.	0,95
P02EM105	Fij.autoadhesiva Danodren	ud	0,55
P02EM110	Perfil de remate p/membranas drenantes	m.	1,00
P06BG083	Lámina drenante Danodren H-25 plus	m2	4,50
P06BI010	Imprimación asfáltica Compoprimer	kg	1,62
P06BS040	Lám. 3+3 kg/m2,FP+FP	m2	6,30
P06BS140	Lám. Esterdan 30 P elast	m2	7,49
P06BS870	Lám. Compolarte BM PR-30	m2	9,11
P06WC051	Cazoleta Composan D=110	ud	13,25
P09WA030	Chapa de aluminio anodizado en su color.	m2	60,00
P12ACO100	Ventanas	m2	155,00
P12PW010	Premarco aluminio	m.	3,50
P14DF011	vidrio	m2	98,00
P14KW065	Sellado con silicona neutra	m.	0,99
P198	Pasamuros RIVESTOP	ud	1,20
P199	Tratamiento juntas	m	20,70

MATERIALES (PRESUPUESTO)

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P200	Tratamiento fisuras	m	6,42
P204	Sonda de presión	ud	42,00
P215	Sin descomposición	ud	250,00
P218	Sin descomposición	ud	3.950,00
P25EI030	P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional	l.	2,83
P25OG040	Masilla ultrafina acabados Plasmont	kg	1,37
P25OZ040	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	l.	7,69
P25WW220	Pequeño material 2	ud	1,00
P27EH011	Pintura acrílica base disolvente	kg	5,00
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	kg	0,92
PERNEO	Perfil de neopreno.	m	0,35
PIBIAL	kg pintura pibial	kg	17,00
PINDIS	Disolvente.	kg	2,50
PINMOH	Pintura fungicida.	kg	3,91
PINTOXIR	Pintura exterior tipo oxiron acabado forja	l	45,00
POLIPAS	Polipasto	ud	2.350,00
PREMARCO	Premarco	m2	4,26
PRUNUS	Prunus	ud	189,00
PUNTCUB	Puntal 3.5 m 100 usos	ud	0,50
PVC160	Tubo Acero galvanizado	m	11,26
PVCR16	Tubo de PE ranurado de diámetro 160	m	5,92
PVE001	Puerta aluminio lacado.	m2	130,00
RVABONO	Abono mineral NPK	kg	6,76
RVESTASIN	Estabilizante sintético de base acrílica	kg	9,06
RVMULCH	Mulch celulósico biodegradable	kg	0,97
RVSEMILLAS	Lote semillas herbáceas hidrosiembra	kg	5,74
SEPAR	Separadores 40 mm	ud	0,20
U02MP002	Arena de cantera (1,8 T/m3)	m3	18,00
U02MP005	Arena de río (0-3mm)	m3	27,44
U02MP020	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25)	t.	15,05
U04AP001	Suelo seleccionado	m3	2,04
U04CK001	Cemento Adhesivo	kg	0,45
U04JD002	Junta dilatación 10 cm/16m2 pavim	ud	0,47
U04MA500	Hormigón HL-150/C/TM central	m3	119,00
U04MD002	Molde o plancha para hormigón	m2	300,00
U04PQ001	Sika Parement	l	1,72
U04PY001	Agua	m3	1,44
U05DC015	Cerco y tapa de fundición	ud	52,01
U06AA001	Alambre atar 1,3 mm.	kg	1,13
U06DA010	Puntas plana 20x100	k	1,66
U06HA016	Mallazo electrosoldado 15x15 d=8 - 2,86kg/m2	m2	3,99
U06JA001	Acero laminado S275JRperfiles laminados	kg	1,95
U06JA001A	Tornillería, medios de unión y soldadura	kg	0,18
U06XD001	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	m2	2,43
U06XK150	Agotamiento	ud	1,98
U07AI005	Madera pino encofrado oculto completo	m2	4,68
U08GX015	Geotextil no tejido polipropileno y poli, 130 l/m2s, poro 300 nm	m2	2,00
U22SX376	Acero inoxidable AISI 316L	kg	15,00
U35JA021	Rejilla acero inox	ud	75,00
U37BE505	Suelo seleccionado prestamo	m3	5,60
U37CE005	Bordillo hormigón recto 15x25	m.	16,00
U37PE545	Tub.Polietil.AD 250/PN16	m.	67,00
U37VV105	Cinta señalizadora	m.	0,16
U39AR002	Arido ofítico mezclas bitum.	t	29,00
U39AR004	Arido calizo mezclas bitum.	t	18,00
U39BT002	Betún asfáltico B 60/70	t.	790,00
U39EM001	Emulsión asfáltica ECR-1	t	350,00
U39EM005	Emulsión asfáltica ECL-1	t	320,00
U39FL001	Filler de aportación	t.	180,00
U39VA002	Pintura marca vial acrílica	k	2,24
U39VZ001	Esferitas de vidrio N.V.	k	1,00
U39VÑ115	Barandilla de acero galvanizado pintado, a base de redondos	m	85,00
U39VÑ142	Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 de diam	m.	13,05
U39VÑ152	Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48mm	ud	13,20
U39VÑ153	Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm	ud	13,90
U39VÑ154	Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro	ud	16,41
U39VÑ156	Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diáme	ud	15,49
U39VÑ160	Puerta para cerramiento de dos hojas de 4m+peatonal	ud	2.950,00
U40BD006	Abono	kg	0,66

MATERIALES (PRESUPUESTO)

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	RESUMEN		UD.PRECIO/UD.
U40MA101	Tutor	ud	1,43
VALREG250	Válvula reguladora 150	ud	4.190,00
VEN002	Vidrio CLIMALIT 6+6	m2	40,96
VEN003	Premarco de acero galvanizado.	m	6,99
VOM100	Volante maniobra Y 100	ud	10,45
__15204026	Pate de acero diám. 25 mm	ud	6,17
__16203000	Madera pino para encofr.	m3	200,00
__16203045	Puntas.	kg	0,81
__17204040	Tapa reforzada	ud	120,60
__17204056	Tapa fundición 40Tn 60 cm D-400 reforzada	ud	190,93
__17204070	Tapa fund. 40 cm-40 Tn	ud	76,86
__43161001	Tubería PVC sanea. 315 mm	m	22,00
carr150	Carrete desm 150	ud	228,00
carr250	Carrete desm 250	ud	463,00
ccflex125	Conducto circular flexible diametro 200mm	ud	22,50
difrottec	Chimenea ventilación	ud	265,00
logo1	logotipo	ud	1.850,00
marauxsd	Material auxiliar sellado	ud	18,42
matconexion	Material conexionado	ud	151,65
mt26aaa033a	Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvaniza	ud	0,29
pasgalv	Pasamanos tubo hueco galvanizado	m	17,00
valv150	Válv.compuer. 150	ud	235,00
valv250	Válv.compuer. 250	ud	712,00

MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	RESUMEN		UD.PRECIO/UD.
CAMBOM	Bomba de hormigonar.	h	148,45
CAMGRU	Camión con grua	h	39,67
CAMHOR	Camión hormigonera 6 m3.	h	36,06
COMPRES	Compresor.	h	4,51
CVBRMA	Compactador vibra. manual	h	5,11
G01030002	Excavación zanja con máquina todo tipo terreno	m3	10,00
M02LA201	Hormigonera 250 l.	h.	1,30
M03HH020	Hormigonera 200 l. gasolina	h.	2,43
M03HH030	Hormigonera 300 l. gasolina	h.	3,39
M03MC110	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	h.	420,00
M04MX001	Bombeado hormigón 56 a 75 M3	m3	5,00
M04MX100	Despl.y Mont. camión bomba	ud	131,40
M05DC030	Dozer cadenas D-8 335 CV	h.	86,37
M05EC010	Miniexcavadora de cadenas 9-13 CV	h.	41,00
M05EC020	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	h.	67,20
M05EC040	Excavadora hidráulica cadenas 310 CV	h.	115,36
M05EN030	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	h.	59,00
M05PC020	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	h.	45,99
M05PN010	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	h.	50,49
M05RN010	Retrocargadora neumáticos 50 CV	h.	32,64
M06CM030	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	h.	4,00
M06MR230	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	h.	11,30
M07CB010	Camión basculante 4x2 10 t.	h.	37,03
M07CB020	Camión basculante 4x4 14 t.	h.	44,52
M07CB026	Camión sist.bitum.c/lanza 10.000 l.	h.	42,77
M07CG010	Camión con grúa 6 t.	h.	40,80
M07CG035	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	h.	65,70
M07DM020	Dumper convencional 2.000 kg.	h.	5,22
M07W020	km transporte zahorra	t.	0,13
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	h.	10,51
M08BO220	Barredora nemát autropopulsad	h.	15,20
M08CA110	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	h.	30,14
M08EA100	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	h.	102,00
M08NM010	Motoniveladora de 135 CV	h.	56,00
M08NM020	Motoniveladora de 200 CV	h.	67,51
M08RB020	Bandeja vibrante de 300 kg.	h.	5,20
M08RL010	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	h.	5,84
M08RN020	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	h.	45,46
M08RN040	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	h.	60,98
M08RT050	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	h.	46,13
M08RV020	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	h.	57,12
M10HV030	Vibrador hormigón neumático 100 mm	h	1,98
M11MM030	Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV	h.	2,80
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	h.	30,12
M13EF010	Encóf. chapa hasta 1 m2.10 p.	m2	3,24
M37GA000	Regla vibradora	h.	1,45
M39AP001	Marcadora autopropulsada	h.	6,40
M39AP005	Equipo ligero marcas viales	h.	12,00
M40SE116	Motocultor	h.	5,66
MMRG.5aa	Transporte mediante contenedor de 5 m3	t	86,54
MX50N080	Canon de tierra a vertedero	m3	6,00
RECPEQ	Retroexcav. orugas 85 CV	h	63,86
U02AA005	Retro-martillo rompedor 400	h	40,00
U37BA002	Retroexcavadora	h	40,00
U37BE355	Compactador manual	h	6,61
VBRAGU	Vibrador de aguja.	h	2,10
__12030122	Retroexcavadora de 125 CV	h	62,00
__12030400	Camión de tres ejes 10 m3	h	42,00
__12030500	Grúa automóvil 5 Tn.	h	42,18
rozadora	Rozadora	h	13,36

MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	RESUMEN	UD.PRECIO/UD.	
MOPEONJAR	Peon ordinario jardinero	h	30,58
O01OA020	Capataz	h.	36,13
O01OA030	Oficial primera	h.	34,26
O01OA060	Peón especializado	h.	31,05
O01OA160	Cuadrilla H	h.	60,00
O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	h.	34,26
O01OB140	Ayudante cerrajero	h.	32,25
O01OB230	Oficial 1ª pintura	h.	34,26
O01OB240	Ayudante pintura	h.	32,25
O01OB270	Oficial 1ª jardinería	h	34,26
P195	Oficial 1ª metal	h	34,26
P33	Oficial segunda	h.	33,21
U01AA009	Ayudante	h	32,25
U01AA011	Peón ordinario	h	30,58
U01FA103	Oficial 1ª encofrador	h	34,26
U01FA105	Ayudante encofrador	h	32,25
U01FA201	Oficial 1ª ferralla	h	34,26
U01FA204	Ayudante ferralla	h	32,25
U01FG405	Montaje estructura metálica	h	39,00
U01FX001	Oficial cerrajería	h	34,26
U01FX003	Ayudante cerrajería	h	32,25

3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.G	pa	CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO				
	Sin descomposición					
	COSTE UNITARIO TOTAL					500,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS					
02.01	INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS					
	Sin descomposición					
	COSTE UNITARIO TOTAL					500,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS					
06AAACE42A	k	ACERO AISI 316L EN CONDUCTOS Y PIEZAS				
O010A030	0,100	h.	Oficial primera	34,26		3,43
ACE42A	1,000	kg	Acero AISI 316L	19,00		19,00
%CIN	0,224	%	Costes Indirectos	6,00		1,34
	COSTE UNITARIO TOTAL					23,77
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
17.01.01	t	EGR HORMIGÓN				
	Sin descomposición					
	COSTE UNITARIO TOTAL					11,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS					
17.01.07	t	MEZCLAS (01, 02 Y 03) DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.01.06				
	Sin descomposición					
	COSTE UNITARIO TOTAL					40,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS					
17.02.01	t	EGR MADERA				
	Sin descomposición					
	COSTE UNITARIO TOTAL					26,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS					
17.02.03	t	EGR PLÁSTICO				
	Sin descomposición					
	COSTE UNITARIO TOTAL					90,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS					
17.05.04	t	EGR TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03				
	Sin descomposición					
	COSTE UNITARIO TOTAL					4,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
17.09.03	t	OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CON SUST. PELIGROSA				
	Sin descomposición					
	COSTE UNITARIO TOTAL					277,31
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
339.005	m2	GEOTEXTIL NO TEJIDO EN CAPA DE FILTRO				
O010A060	0,050	h.	Peón especializado	31,05		1,55
U08GX015	1,050	m2	Geotextil no tejido polipropileno y poli, 130 l/m2s, poro 300 nm	2,00		2,10
U06XK150	1,000	ud	Agotamiento	1,98		1,98
%CIN	0,056	%	Costes Indirectos	6,00		0,34
	COSTE UNITARIO TOTAL					5,97
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
530.001	m2	EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN				
O010A060	0,011	h.	Peón especializado	31,05		0,34
M08CA110	0,002	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,14		0,06
M07DM020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,22		0,01
M08B020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,51		0,02
M07CB026	0,004	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	42,77		0,17
U39EM005	0,003	t	Emulsión asfáltica ECL-1	320,00		0,96
U02MP002	0,002	m3	Arena de cantera (1,8 T/m3)	18,00		0,04
U02MP005	0,002	m3	Arena de río (0-3mm)	27,44		0,05
%CIN	0,017	%	Costes Indirectos	6,00		0,10
	COSTE UNITARIO TOTAL					1,75
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
531.001	m2	EMULSIÓN C60B3 ADH RIEGO ADHERENCIA			
O01OA060	0,026	h. Peón especializado	31,05	0,81	
M07DM020	0,001	h. Dumper convencional 2.000 kg.	5,22	0,01	
M08B020	0,001	h. Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,51	0,01	
M07CB026	0,002	h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	42,77	0,09	
U39EM001	0,002	t Emulsión asfáltica ECR-1	350,00	0,70	
%CIN	0,016	% Costes Indirectos	6,00	0,10	

COSTE UNITARIO TOTAL **1,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
542.111A	t.	M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20)			
O01OA020	0,030	h. Capataz	36,13	1,08	
O01OA030	0,100	h. Oficial primera	34,26	3,43	
O01OA060	0,200	h. Peón especializado	31,05	6,21	
M03MC110	0,040	h. Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	420,00	16,80	
M07CB020	0,010	h. Camión basculante 4x4 14 t.	44,52	0,45	
M08EA100	0,010	h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	102,00	1,02	
M08RT050	0,010	h. Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	46,13	0,46	
M08RV020	0,010	h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	57,12	0,57	
M08CA110	0,003	h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,14	0,09	
U39AR004	0,900	t Arido calizo mezclas bitum.	18,00	16,20	
U39BT002	0,060	t. Betún asfáltico B 60/70	790,00	47,40	
U39FL001	0,058	t. Filler de aportación	180,00	10,44	
%CIN	1,042	% Costes Indirectos	6,00	6,25	

COSTE UNITARIO TOTAL **110,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
542.150	t.	M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12)			
O01OA020	0,030	h. Capataz	36,13	1,08	
O01OA030	0,100	h. Oficial primera	34,26	3,43	
O01OA060	0,200	h. Peón especializado	31,05	6,21	
M05PN010	0,010	h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	50,49	0,50	
M03MC110	0,050	h. Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	420,00	21,00	
M07CB020	0,010	h. Camión basculante 4x4 14 t.	44,52	0,45	
M08EA100	0,010	h. Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	102,00	1,02	
M08RT050	0,010	h. Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	46,13	0,46	
M08RV020	0,010	h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	57,12	0,57	
M08CA110	0,003	h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,14	0,09	
U39AR002	0,900	t Arido ofítico mezclas bitum.	29,00	26,10	
U39BT002	0,060	t. Betún asfáltico B 60/70	790,00	47,40	
U39FL001	0,060	t. Filler de aportación	180,00	10,80	
%CIN	1,191	% Costes Indirectos	6,00	7,15	

COSTE UNITARIO TOTAL **126,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
550.003	m2	HORMIGÓN IMPRESO E=15 CM ACABADO IMPRESO			
O01OA030	0,220	h. Oficial primera	34,26	7,54	
O01OA060	0,420	h. Peón especializado	31,05	13,04	
HA25-2023	0,170	m3 Hormigón HA-25/B/20/ XC2 central	137,00	23,29	
U06HA016	1,000	m2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=8 - 2,86kg/m2	3,99	3,99	
U07AI005	0,040	m2 Madera pino encofrado oculto completo	4,68	0,19	
M37GA000	0,025	h. Regla vibradora	1,45	0,04	
U04JD002	1,000	ud Junta dilatación 10 cm/16m2 pavim	0,47	0,47	
U04MD002	0,008	m2 Molde o plancha para hormigón	300,00	2,40	
M04MX001	0,100	m3 Bombeado hormigón 56 a 75 M3	5,00	0,50	
%CIN	0,515	% Costes Indirectos	6,00	3,09	

COSTE UNITARIO TOTAL **54,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
610.025	m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2			
O01OA020	0,060	h. Capataz	36,13	2,17	
O01OA030	0,180	h. Oficial primera	34,26	6,17	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O010A060	0,180	h.	Peón especializado	31,05	5,59
M04MX001	0,300	m3	Bombeado hormigón 56 a 75 M3	5,00	1,50
M04MX100	0,002	ud	Despl.y Mont. camión bomba	131,40	0,26
M06CM030	0,150	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	4,00	0,60
M10HV030	0,150	h	Vibrador hormigón neumático 100 mm	1,98	0,30
HA25-2023	1,050	m3	Hormigón HA-25/B/20/ XC2 central	137,00	143,85
%CIN	1,604	%	Costes Indirectos	6,00	9,62

COSTE UNITARIO TOTAL 170,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

697.000	m.		BARANDILLA TUBULAR ACERO GALVANIZADO h:1.10 m		
O010A020	0,020	h.	Capataz	36,13	0,72
O010A030	0,250	h.	Oficial primera	34,26	8,57
O010A060	0,250	h.	Peón especializado	31,05	7,76
M07CG010	0,020	h.	Camión con grúa 6 t.	40,80	0,82
U39VÑ115	1,000	m	Barandilla de acero galvanizado pintado, a base de redondos	85,00	85,00
%CIN	1,029	%	Costes Indirectos	6,00	6,17

COSTE UNITARIO TOTAL 109,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

700.020	m2		MARCAS VIALES EN SIMBOLOS		
O010A020	0,050	h.	Capataz	36,13	1,81
O010A030	0,250	h.	Oficial primera	34,26	8,57
O010A060	0,250	h.	Peón especializado	31,05	7,76
U39VA002	0,950	k	Pintura marca vial acrílica	2,24	2,13
U39VZ001	0,650	k	Esferitas de vidrio N.V.	1,00	0,65
M39AP005	0,050	h.	Equipo ligero marcas viales	12,00	0,60
M08BQ220	0,350	h.	Barredora nemát autropulsad	15,20	5,32
M39AP001	0,250	h.	Marcadora autropulsada	6,40	1,60
%CIN	0,284	%	Costes Indirectos	6,00	1,70

COSTE UNITARIO TOTAL 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

705.015	m.		MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M		
O010A020	0,005	h.	Capataz	36,13	0,18
O010A030	0,150	h.	Oficial primera	34,26	5,14
O010A060	0,150	h.	Peón especializado	31,05	4,66
M07CG010	0,020	h.	Camión con grúa 6 t.	40,80	0,82
HM20-2023	0,128	m3	Hormigón HM-20/B/40/ X0 central	119,00	15,23
P01EM290	0,005	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	248,51	1,24
U39VÑ142	1,000	m.	Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 de diam	13,05	13,05
U39VÑ152	0,290	ud	Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48mm	13,20	3,83
U39VÑ153	0,030	ud	Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm	13,90	0,42
U39VÑ154	0,020	ud	Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro	16,41	0,33
U39VÑ156	0,200	ud	Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diáme	15,49	3,10
%CIN	0,480	%	Costes Indirectos	6,00	2,88

COSTE UNITARIO TOTAL 50,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

705.205	ud		PUERTA DE BARROTES PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS		
O010A020	0,005	h.	Capataz	36,13	0,18
O010A030	2,000	h.	Oficial primera	34,26	68,52
O010A060	2,000	h.	Peón especializado	31,05	62,10
M07CG010	0,020	h.	Camión con grúa 6 t.	40,80	0,82
HM20-2023	0,250	m3	Hormigón HM-20/B/40/ X0 central	119,00	29,75
U39VÑ160	1,000	ud	Puerta para cerramiento de dos hojas de 4m+peatonal	2.950,00	2.950,00
M05EC020	0,150	h.	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	67,20	10,08
%CIN	31,215	%	Costes Indirectos	6,00	187,29

COSTE UNITARIO TOTAL 3.308,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	CANTIDAD UD. RESUMEN			PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
882002	h	BRIGADA DE SEGURIDAD.				
O010A060	2,000	h.	Peón especializado	31,05		62,10
%CIN	0,621	%	Costes Indirectos	6,00		3,73
COSTE UNITARIO TOTAL				65,83		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
882120	m	CORDÓN DE BALIZAMIENTO.				
U01AA011	0,010	h	Peón ordinario	30,58		0,31
179120	1,000	m	CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.	0,35		0,35
%CIN	0,007	%	Costes Indirectos	6,00		0,04
COSTE UNITARIO TOTAL				0,70		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
882130	m	VALLA AUTÓNOMA METÁLICA.				
U01AA011	0,050	h	Peón ordinario	30,58		1,53
179130	1,000	m	VALLA AUTONOMA METALICA L= 2,5 M PARA PEATONES.	8,81		8,81
%CIN	0,103	%	Costes Indirectos	6,00		0,62
COSTE UNITARIO TOTAL				10,96		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
882320	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN.				
179320	1,000	m	BARANDILLA DE PROTECCION CON GUARDACUERPOS.	9,28		9,28
%CIN	0,093	%	Costes Indirectos	6,00		0,56
COSTE UNITARIO TOTAL				9,84		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
882500	ud	EXTINTOR DE POLVO.				
179500	1,000	ud	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE.	52,41		52,41
%CIN	0,524	%	Costes Indirectos	6,00		3,14
COSTE UNITARIO TOTAL				55,55		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
882504	ud	EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD				
O010A030	0,200	h.	Oficial primera	34,26		6,85
179504	0,500	ud	EXTINTOR CO2 6 KG CON SOPORTE. 2 USOS	80,60		40,30
%CIN	0,472	%	Costes Indirectos	6,00		2,83
COSTE UNITARIO TOTAL				49,98		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
882510	ud	PUESTA A TIERRA DE COBRE.				
162010	3,000	m	CABLE CU. DESNUDO 35 MM2.	4,88		14,64
162014	1,000	ud	TERMINAL COMPRESION CABLE CU. 35 MM2.	0,43		0,43
179510	1,000	ud	ELECTRODO PARA PUESTA A TIERRA.	128,74		128,74
%CIN	1,438	%	Costes Indirectos	6,00		8,63
COSTE UNITARIO TOTAL				152,44		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
882511	ud	INTERRUPTOR MEDIA SESIB.				
179511	1,000	ud	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD.	92,26		92,26
%CIN	0,923	%	Costes Indirectos	6,00		5,54
COSTE UNITARIO TOTAL				97,80		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
882512	ud	INTERRUPTOR ALTA SENSIB.				
179512	1,000	ud	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD.	105,33		105,33
%CIN	1,053	%	Costes Indirectos	6,00		6,32

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL 111,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

883001	ud		BOTIQUÍN INSTALADO OBRA.		
U01AA011	0,270	h	Peón ordinario	30,58	8,26
180001	1,000	ud	BOTIQUIN.	30,84	30,84
%CIN	0,391	%	Costes Indirectos	6,00	2,35

COSTE UNITARIO TOTAL 41,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

883010	ud		REPOSICIÓN MATERIAL SAN.		
U01AA011	0,010	h	Peón ordinario	30,58	0,31
180010	1,000	ud	MATERIAL SANITARIO.	22,00	22,00
%CIN	0,223	%	Costes Indirectos	6,00	1,34

COSTE UNITARIO TOTAL 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

884001	ud		ALQUILER BARRACÓN COMEDOR		
181001	1,000	ud	MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR.	285,00	285,00
%CIN	2,850	%	Costes Indirectos	6,00	17,10

COSTE UNITARIO TOTAL 302,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

884010	ud		MESA DE MADERA 10 PERS.		
181010	1,000	ud	MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.	55,11	55,11
%CIN	0,551	%	Costes Indirectos	6,00	3,31

COSTE UNITARIO TOTAL 58,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

884020	ud		BANCO DE MADERA 5 PERS.		
181020	1,000	ud	BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.	14,53	14,53
%CIN	0,145	%	Costes Indirectos	6,00	0,87

COSTE UNITARIO TOTAL 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

884035	ud		CALENTADOR ELÉCTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L.		
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	34,26	25,70
181035	0,250	ud	CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA DE 50 L. 4 USOS	351,12	87,78
%CIN	1,135	%	Costes Indirectos	6,00	6,81

COSTE UNITARIO TOTAL 120,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

884100	ud		MES ALQUILER VESTUARIOS.		
181100	1,000	ud	MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS.	295,00	295,00
%CIN	2,950	%	Costes Indirectos	6,00	17,70

COSTE UNITARIO TOTAL 312,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

884110	ud		PILETA CORRIDA 3 GRIFOS.		
O01OA030	0,060	h.	Oficial primera	34,26	2,06
181110	1,000	ud	PILETA CORRIDA DOTADA DE TRES GRIFOS.	99,77	99,77
%CIN	1,018	%	Costes Indirectos	6,00	6,11

COSTE UNITARIO TOTAL 107,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

884120	ud		TAQUILLA METÁLICA 1 PERS.		
---------------	-----------	--	----------------------------------	--	--

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	CANTIDAD UD. RESUMEN			PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
181120	1,000	ud	TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE.	14,56		14,56
%CIN	0,146	%	Costes Indirectos	6,00		0,88
COSTE UNITARIO TOTAL				15,44		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
884200	ud		RECIPIENTE RECOG. BASURAS			
181200	1,000	ud	RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.	20,04		20,04
%CIN	0,200	%	Costes Indirectos	6,00		1,20
COSTE UNITARIO TOTAL				21,24		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
884210	ud		ALQUILER BARRACÓN ASEOS.			
181210	1,000	ud	MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS.	295,00		295,00
%CIN	2,950	%	Costes Indirectos	6,00		17,70
COSTE UNITARIO TOTAL				312,70		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
884250	h		MANO DE OBRA LIMPIEZA.			
U01AA011	1,000	h	Peón ordinario	30,58		30,58
%CIN	0,306	%	Costes Indirectos	6,00		1,84
COSTE UNITARIO TOTAL				32,42		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
884290	ud		REPOSICIÓN MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA			
181290	1,000	ud	MATERIALES LIMPIEZA	66,27		66,27
%CIN	0,663	%	Costes Indirectos	6,00		3,98
COSTE UNITARIO TOTAL				70,25		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
902.250	m.		TUBERÍA PEAD D=250 MM PN16			
O01OA020	0,080	h.	Capataz	36,13		2,89
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	34,26		3,43
O01OA060	0,100	h.	Peón especializado	31,05		3,11
U37PE545	1,050	m.	Tub.Polietil.AD 250/PN16	67,00		70,35
U37VV105	1,000	m.	Cinta señalizadora	0,16		0,16
HM20-2023	0,004	m3	Hormigón HM-20/B/40/ X0 central	119,00		0,48
P01EM290	0,002	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	248,51		0,50
U06AA001	0,025	kg	Alambre atar 1,3 mm.	1,13		0,03
U06DA010	0,065	k	Puntas plana 20x100	1,66		0,11
%CIN	0,811	%	Costes Indirectos	6,00		4,87
COSTE UNITARIO TOTAL				85,93		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
950.012	ud		CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS			
O01OA020	0,120	h.	Capataz	36,13		4,34
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	34,26		17,13
O01OA060	1,800	h.	Peón especializado	31,05		55,89
M05EC010	1,500	h.	Miniexcavadora de cadenas 9-13 CV	41,00		61,50
M07DM020	0,500	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,22		2,61
M07CB020	0,150	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	44,52		6,68
MX50N080	2,900	m3	Canon de tierra a vertedero	6,00		17,40
%CIN	1,656	%	Costes Indirectos	6,00		9,94
COSTE UNITARIO TOTAL				175,49		
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
ACER_B500	kg		ACERO CORRUGADO B500S PARA ESTRUCTURAS			
O01OA020	0,002	h.	Capataz	36,13		0,07
O01OA030	0,007	h.	Oficial primera	34,26		0,24

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AA009	0,007	h	Ayudante	32,25	0,23
M07CG035	0,001	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	65,70	0,07
ACE500	1,040	kg	Acero corrugado B-500 S	1,12	1,16
U06AA001	0,006	kg	Alambre atar 1,3 mm.	1,13	0,01
%CIN	0,018	%	Costes Indirectos	6,00	0,11

COSTE UNITARIO TOTAL **1,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ALB004		m2		ENFOSCADO PAREDES CON MORTERO	
U01AA011	0,550	h	Peón ordinario	30,58	16,82
MORH40	0,020	m3	Mortero hidrófugo M-40.	48,08	0,96
O01OA030	0,550	h.	Oficial primera	34,26	18,84
%CIN	0,366	%	Costes Indirectos	6,00	2,20

COSTE UNITARIO TOTAL **38,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ALB005		m2		FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	
O01OA160	0,500	h.	Cuadrilla H	60,00	30,00
P01BG070	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,76	9,88
P01MC040	0,024	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	66,01	1,58
A03H090	0,020	m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	81,42	1,63
ACE500	2,300	kg	Acero corrugado B-500 S	1,12	2,58
%CIN	0,457	%	Costes Indirectos	6,00	2,74

COSTE UNITARIO TOTAL **48,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ALB006		m2		ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.	
O01OA030	0,380	h.	Oficial primera	34,26	13,02
U01AA009	0,380	h	Ayudante	32,25	12,26
A02A080	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-5	91,94	1,84
%CIN	0,271	%	Costes Indirectos	6,00	1,63

COSTE UNITARIO TOTAL **28,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ALB007		m2		RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.	
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	34,26	6,85
U01AA009	0,200	h	Ayudante	32,25	6,45
A01A030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	112,54	1,13
A02A060	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-10	96,93	0,97
P01UC030	0,020	kg	Puntas 20x100	7,32	0,15
PREMARCO	1,000	m2	Premarco	4,26	4,26
%CIN	0,198	%	Costes Indirectos	6,00	1,19

COSTE UNITARIO TOTAL **21,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS

ALB008		m		ALBARDILLA ALUMINIO LACADO	
U01AA011	0,200	h	Peón ordinario	30,58	6,12
P09WA030	0,550	m2	Chapa de aluminio anodizado en su color.	60,00	33,00
P01UJ030	2,250	m.	Sellado silicona neutra e=7 mm.	0,95	2,14
A02A080	0,006	m3	MORTERO CEMENTO M-5	91,94	0,55
%CIN	0,418	%	Costes Indirectos	6,00	2,51

COSTE UNITARIO TOTAL **44,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ALB011		m2		FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO	
U01AA011	0,100	h	Peón ordinario	30,58	3,06
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	34,26	3,43
A02S020	0,150	m3	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO 1/4	102,90	15,44
%CIN	0,219	%	Costes Indirectos	6,00	1,31

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL 23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

AR.02	ud		ACER GLOBOSUM 16/18		
O01OB270	1,800	h	Oficial 1ª jardinería	34,26	61,67
O01OA060	1,800	h.	Peón especializado	31,05	55,89
M40SE116	0,050	h.	Motocultor	5,66	0,28
U40MA101	1,000	ud	Tutor	1,43	1,43
ACER	1,000	ud	Acer	255,00	255,00
U04PY001	0,150	m3	Agua	1,44	0,22
U40BD006	1,000	kg	Abono	0,66	0,66
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,14	0,30
%CIN	3,755	%	Costes Indirectos	6,00	22,53

COSTE UNITARIO TOTAL 397,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AR.03	ud		PRUNUS YEDOENSIS 16/18		
O01OB270	1,800	h	Oficial 1ª jardinería	34,26	61,67
O01OA060	1,800	h.	Peón especializado	31,05	55,89
M40SE116	0,050	h.	Motocultor	5,66	0,28
U40MA101	1,000	ud	Tutor	1,43	1,43
PRUNUS	1,000	ud	Prunus	189,00	189,00
U04PY001	0,150	m3	Agua	1,44	0,22
U40BD006	1,000	kg	Abono	0,66	0,66
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,14	0,30
%CIN	3,095	%	Costes Indirectos	6,00	18,57

COSTE UNITARIO TOTAL 328,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

ARQ50HGON	ud		ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON		
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	34,26	3,43
U01AA011	3,000	h	Peón ordinario	30,58	91,74
P01EM290	0,400	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	248,51	99,40
D04PH020	3,000	m2	MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=8	5,47	16,41
U05DC015	1,000	ud	Cerco y tapa de fundición	52,01	52,01
HA25-2023	1,100	m3	Hormigón HA-25/B/20/ XC2 central	137,00	150,70
%CIN	4,137	%	Costes Indirectos	6,00	24,82

COSTE UNITARIO TOTAL 438,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

BAYSU001	m		BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO		
PVC160	1,000	m	Tubo Acero galvanizado	11,26	11,26
ABRGAL	1,000	ud	Abrazadera galvanizada.	1,02	1,02
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	34,26	8,57
U01AA011	0,250	h	Peón ordinario	30,58	7,65
%CIN	0,285	%	Costes Indirectos	6,00	1,71

COSTE UNITARIO TOTAL 30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

BAYSU002	ud		CAZOLETA DE DESAGÜE		
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	34,26	8,57
U01AA009	0,250	h	Ayudante	32,25	8,06
P06BI010	0,600	kg	Imprimación asfáltica Compoprimer	1,62	0,97
P06BS870	0,800	m2	Lám. Compolarte BM PR-30	9,11	7,29
P06WC051	1,000	ud	Cazoleta Composan D=110	13,25	13,25
%CIN	0,381	%	Costes Indirectos	6,00	2,29

COSTE UNITARIO TOTAL 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

BYIB001	ud		PIEZA DE CONEXIÓN AISI 316 L		
U01FX001	6,000	h	Oficial cerrajería	34,26	205,56

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O010B140	6,000	h.	Ayudante cerrajero	32,25		193,50
U22SX376	180,000	kg	Acero inoxidable AISI 316L	15,00		2.700,00
%CIN	30,991	%	Costes Indirectos	6,00		185,95
COSTE UNITARIO TOTAL						3.285,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS						
CARP001	m2		PUERTA DE HOJAS BATIENTES			
VEN003	2,000	m	Premarco de acero galvanizado.	6,99		13,98
VEN002	0,600	m2	Vidrio CLIMALIT 6+6	40,96		24,58
U01AA011	0,500	h	Peón ordinario	30,58		15,29
PVE001	1,000	m2	Puerta aluminio lacado.	130,00		130,00
PERNEO	2,000	m	Perfil de neopreno.	0,35		0,70
O010A030	0,500	h.	Oficial primera	34,26		17,13
%CIN	2,017	%	Costes Indirectos	6,00		12,10
COSTE UNITARIO TOTAL						213,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
CARP002	m2		REJA EN ACERO LAMINADO			
O010A030	0,500	h.	Oficial primera	34,26		17,13
ACE42D	12,800	kg	Acero en cuadradillos.	0,55		7,04
ACE42C	4,750	kg	Acero en pletinas.	0,60		2,85
ACE420	1,000	ud	Material complementario.	1,88		1,88
%CIN	0,289	%	Costes Indirectos	6,00		1,73
COSTE UNITARIO TOTAL						30,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
CARP003	m2		LAMAS ALUMINIO+MOSQUITERA			
Sin descomposición						
COSTE UNITARIO TOTAL						53,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
CARP005	ud		SISTEMA DE VENTILACIÓN DE CÁMARAS			
marauxsd	1,000	ud	Material auxiliar sellado	18,42		18,42
P195	2,000	h	Oficial 1ª metal	34,26		68,52
difrottec	1,000	ud	Chimenea ventilación	265,00		265,00
ccflex125	1,000	ud	Conducto circular flexible diametro 200mm	22,50		22,50
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material 1	0,69		0,69
rozadora	2,000	h	Rozadora	13,36		26,72
%CIN	4,019	%	Costes Indirectos	6,00		24,11
COSTE UNITARIO TOTAL						425,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
CARPI002	m2		TRAMEX DE ACERO GALVANIZADO			
U01AA011	0,400	h	Peón ordinario	30,58		12,23
ENTRAMEX3	1,000	m2	Entramado metálico "Tramex".	65,00		65,00
O010A030	0,200	h.	Oficial primera	34,26		6,85
%CIN	0,841	%	Costes Indirectos	6,00		5,05
COSTE UNITARIO TOTAL						89,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
CIERRE	m		CIERRE DE OBRA			
O010A060	0,060	h.	Peón especializado	31,05		1,86
179130	1,000	m	VALLA AUTONOMA METALICA L= 2,5 M PARA PEATONES.	8,81		8,81
%CIN	0,107	%	Costes Indirectos	6,00		0,64
COSTE UNITARIO TOTAL						11,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
C_DES_150	ud		CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150			
O010A020	0,100	h.	Capataz	36,13		3,61

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O010A030	0,090	h.	Oficial primera	34,26	3,08
carr150	1,000	ud	Carrete desm 150	228,00	228,00
O010A060	0,700	h.	Peón especializado	31,05	21,74
%CIN	2,564	%	Costes Indirectos	6,00	15,38

COSTE UNITARIO TOTAL 271,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

C_DES_250

ud CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 250

O010A020	0,100	h.	Capataz	36,13	3,61
O010A030	0,100	h.	Oficial primera	34,26	3,43
O010A060	0,700	h.	Peón especializado	31,05	21,74
carr250	1,000	ud	Carrete desm 250	463,00	463,00
%CIN	4,918	%	Costes Indirectos	6,00	29,51

COSTE UNITARIO TOTAL 521,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DESP_DESB

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

O010A020	0,010	h.	Capataz	36,13	0,36
O010A060	0,020	h.	Peón especializado	31,05	0,62
M08NM010	0,010	h.	Motoniveladora de 135 CV	56,00	0,56
M05PC020	0,010	h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	45,99	0,46
M07CB020	0,020	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	44,52	0,89
M11MM030	0,010	h.	Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV	2,80	0,03
%CIN	0,029	%	Costes Indirectos	6,00	0,17

COSTE UNITARIO TOTAL 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

DREN002

m TUBERÍA DRENAJE DE 160 MM

P33	0,020	h.	Oficial segunda	33,21	0,66
U01AA011	0,200	h	Peón ordinario	30,58	6,12
PVCR16	1,000	m	Tubo de PE ranurado de diámetro 160	5,92	5,92
RECPEQ	0,005	h	Retroexcav. orugas 85 CV	63,86	0,32
P01AG050	0,330	m3	Gravilla 20/40 mm.	18,00	5,94
%CIN	0,190	%	Costes Indirectos	6,00	1,14

COSTE UNITARIO TOTAL 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

DREN008

ud CONEXION A RED DE PLUVIALES

matconexion	4,000	ud	Material conexionado	151,65	606,60
O010A030	5,000	h.	Oficial primera	34,26	171,30
U01AA011	4,000	h	Peón ordinario	30,58	122,32
G01030002	3,000	m3	Excavación zanja con máquina todo tipo terreno	10,00	30,00
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material 1	0,69	3,45
%CIN	9,337	%	Costes Indirectos	6,00	56,02

COSTE UNITARIO TOTAL 989,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E039

ud CAUDALÍ. ELE. DN=150,PN=16

P218	1,000	ud	Sin descomposición	3.950,00	3.950,00
%CIN	39,500	%	Costes Indirectos	6,00	237,00

COSTE UNITARIO TOTAL 4.187,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

E048

ud VÁLVULA REGUL. DE CAUDAL DN=150

VALREG250	1,000	ud	Válvula reguladora 150	4.190,00	4.190,00
U01AA011	2,000	h	Peón ordinario	30,58	61,16
O010A030	1,650	h.	Oficial primera	34,26	56,53
CAMGRU	0,213	h	Camión con grua	39,67	8,45
%CIN	43,161	%	Costes Indirectos	6,00	258,97

COSTE UNITARIO TOTAL 4.575,11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E052	ud		PICAJE EN CONDUCTO		
P215	1,000	ud	Sin descomposición	250,00	250,00
%CIN	2,500	%	Costes Indirectos	6,00	15,00

COSTE UNITARIO TOTAL 265,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

E053	ud		MACIZOS EN CONEXIÓN		
P01EM290	0,100	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	248,51	24,85
ACE500	1,050	kg	Acero corrugado B-500 S	1,12	1,18
P01UC030	0,200	kg	Puntas 20x100	7,32	1,46
U06AA001	0,005	kg	Alambre atar 1,3 mm.	1,13	0,01
U04PQ001	0,100	l	Sika Parement	1,72	0,17
U04CK001	0,200	kg	Cemento Adhesivo	0,45	0,09
U01FA204	4,000	h	Ayudante ferralla	32,25	129,00
U01FA201	4,000	h	Oficial 1ª ferralla	34,26	137,04
U01FA105	4,000	h	Ayudante encofrador	32,25	129,00
U01FA103	2,000	h	Oficial 1ª encofrador	34,26	68,52
U01AA011	4,000	h	Peón ordinario	30,58	122,32
HA25-2023	2,500	m3	Hormigón HA-25/B/20/ XC2 central	137,00	342,50
HM20-2023	0,300	m3	Hormigón HM-20/B/40/ X0 central	119,00	35,70
%CIN	9,918	%	Costes Indirectos	6,00	59,51

COSTE UNITARIO TOTAL 1.051,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E054	ud		REJILLA FILTRO		
O010A030	0,200	h.	Oficial primera	34,26	6,85
U01AA011	0,500	h	Peón ordinario	30,58	15,29
U35JA021	1,000	ud	Rejilla acero inox	75,00	75,00
%CIN	0,971	%	Costes Indirectos	6,00	5,83

COSTE UNITARIO TOTAL 102,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E09NAA050	m2		CUB. GRAVA C/AIS. PN-7		
O010A030	0,100	h.	Oficial primera	34,26	3,43
U01AA009	0,220	h	Ayudante	32,25	7,10
U01AA011	0,150	h	Peón ordinario	30,58	4,59
A02A080	0,035	m3	MORTERO CEMENTO M-5	91,94	3,22
P06BS040	1,100	m2	Lám. 3+3 kg/m2,FP+FP	6,30	6,93
P06BS140	1,100	m2	Lám. Esterdan 30 P elast	7,49	8,24
P01AG050	0,050	m3	Gravilla 20/40 mm.	18,00	0,90
U08GX015	1,000	m2	Geotextil no tejido polipropileno y poli, 130 l/m2s, poro 300 nm	2,00	2,00
%CIN	0,364	%	Costes Indirectos	6,00	2,18

COSTE UNITARIO TOTAL 38,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E14ACO040	m2		VENTANA ALUMINIO LACADO BICOLOR.		
O010B130	0,240	h.	Oficial 1ª cerrajero	34,26	8,22
O010B140	1,000	h.	Ayudante cerrajero	32,25	32,25
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	3,50	14,00
P12ACO100	1,000	m2	Ventanas	155,00	155,00
P14DF011	1,100	m2	vidrio	98,00	107,80
P14KW065	7,000	m.	Sellado con silicona neutra	0,99	6,93
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material 1	0,69	0,69
%CIN	3,249	%	Costes Indirectos	6,00	19,49

COSTE UNITARIO TOTAL 344,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EST008	kg		ACERO ESTRUCTURA METÁLICA S275JR		
O010A020	0,005	h.	Capataz	36,13	0,18

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA030	0,005	h.	Oficial primera	34,26	0,17
U01AA011	0,010	h	Peón ordinario	30,58	0,31
U01FG405	0,010	h	Montaje estructura metálica	39,00	0,39
U06JA001	1,020	kg	Acero laminado S275JRperfiles laminados	1,95	1,99
U06JA001A	1,000	kg	Tornillería, medios de unión y soldadura	0,18	0,18
%CIN	0,032	%	Costes Indirectos	6,00	0,19

COSTE UNITARIO TOTAL 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ESTR002	m3		HORMIGÓN HA-30/B/20/XD2		
HA30-2025	1,050	m3	Hormigón HA-30 B/20/XD2	169,40	177,87
O01OA020	0,025	h.	Capataz	36,13	0,90
O01OA030	0,080	h.	Oficial primera	34,26	2,74
U01AA011	0,240	h	Peón ordinario	30,58	7,34
CAMHOR	0,040	h	Camión hormigonera 6 m3.	36,06	1,44
VBRAGU	0,120	h	Vibrador de aguja.	2,10	0,25
CAMBOM	0,040	h	Bomba de hormigonar.	148,45	5,94
COMPRES	0,120	h	Compresor.	4,51	0,54
%CIN	1,970	%	Costes Indirectos	6,00	11,82

COSTE UNITARIO TOTAL 208,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ESTR005	m2		ENCOFRADO VISTO		
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	34,26	6,85
U01AA011	0,600	h	Peón ordinario	30,58	18,35
ENCMAD	0,030	m3	Encofrado visto decorativo	150,00	4,50
ENCCLA	1,000	kg	Clavazón y alambre	0,51	0,51
P198	1,000	ud	Pasamuros RIVESTOP	1,20	1,20
SEPAR	6,000	ud	Separadores 40 mm	0,20	1,20
ENCPUN	1,000	m	Puntales para encofrados	1,02	1,02
%CIN	0,336	%	Costes Indirectos	6,00	2,02

COSTE UNITARIO TOTAL 35,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESTR005P	m2		ENCOFRADO VISTO PUNTALES		
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	34,26	10,28
U01AA011	0,600	h	Peón ordinario	30,58	18,35
ENCMAD	0,040	m3	Encofrado visto decorativo	150,00	6,00
ENCCLA	1,000	kg	Clavazón y alambre	0,51	0,51
P198	1,000	ud	Pasamuros RIVESTOP	1,20	1,20
SEPAR	6,000	ud	Separadores 40 mm	0,20	1,20
ENCPUN	1,000	m	Puntales para encofrados	1,02	1,02
PUNTCUB	1,000	ud	Puntal 3.5 m 100 usos	0,50	0,50
%CIN	0,391	%	Costes Indirectos	6,00	2,35

COSTE UNITARIO TOTAL 41,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EXCCIEABTI	m3		EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA		
O01OA020	0,005	h.	Capataz	36,13	0,18
O01OA030	0,005	h.	Oficial primera	34,26	0,17
O01OA060	0,100	h.	Peón especializado	31,05	3,11
M05EC040	0,025	h.	Excavadora hidráulica cadenas 310 CV	115,36	2,88
M06MR230	0,015	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	11,30	0,17
M07CB020	0,025	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	44,52	1,11
%CIN	0,076	%	Costes Indirectos	6,00	0,46

COSTE UNITARIO TOTAL 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

EXCZJAT1.5AG	m3		EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN TIERRAS		
O01OA030	0,010	h.	Oficial primera	34,26	0,34
O01OA060	0,350	h.	Peón especializado	31,05	10,87
M05EC040	0,025	h.	Excavadora hidráulica cadenas 310 CV	115,36	2,88

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M06MR230	0,010	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	11,30	0,11
M07CB020	0,100	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	44,52	4,45
%CIN	0,187	%	Costes Indirectos	6,00	1,12

COSTE UNITARIO TOTAL 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FD Ø250	m		TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 250		
U01AA011	0,400	h	Peón ordinario	30,58	12,23
O010A020	0,100	h.	Capataz	36,13	3,61
O010A030	0,100	h.	Oficial primera	34,26	3,43
250	1,000	m	Tubería fundición 250 mm	54,85	54,85
__12030122	0,120	h	Retroexcavadora de 125 CV	62,00	7,44
__12030400	0,020	h	Camión de tres ejes 10 m3	42,00	0,84
__12030500	0,010	h	Grúa automóvil 5 Tn.	42,18	0,42
%CIN	0,828	%	Costes Indirectos	6,00	4,97

COSTE UNITARIO TOTAL 87,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HGON_LIMP	m2		HORMIGON DE LIMPIEZA HL-15		
U04MA500	0,100	m3	Hormigón HL-150/C/TM central	119,00	11,90
O010A020	0,005	h.	Capataz	36,13	0,18
O010A030	0,030	h.	Oficial primera	34,26	1,03
%CIN	0,131	%	Costes Indirectos	6,00	0,79

COSTE UNITARIO TOTAL 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

IMPR001	m2		IMPERMEABILIZACIÓN 2 MANOS PINTURA PIBIAL		
O010A030	0,050	h.	Oficial primera	34,26	1,71
O010A060	0,130	h.	Peón especializado	31,05	4,04
PIBIAL	0,130	kg	kg pintura pibial	17,00	2,21
%CIN	0,080	%	Costes Indirectos	6,00	0,48

COSTE UNITARIO TOTAL 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IMPR002	m2		MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS		
U01AA009	0,005	h	Ayudante	32,25	0,16
O010A060	0,005	h.	Peón especializado	31,05	0,16
P06BG083	1,100	m2	Lámina drenante Danodren H-25 plus	4,50	4,95
P02EM105	3,000	ud	Fij.autoadhesiva Danodren	0,55	1,65
P02EM110	0,330	m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,00	0,33
%CIN	0,073	%	Costes Indirectos	6,00	0,44

COSTE UNITARIO TOTAL 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IMPR003	m3		RELLENO TRASDOS MURO GRAVA FILTRANTE		
U01AA011	0,090	h	Peón ordinario	30,58	2,75
U02MP020	2,200	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25)	15,05	33,11
M07W020	35,000	t.	km transporte zahorra	0,13	4,55
M08CA110	0,018	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,14	0,54
M08RL010	0,045	h.	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.	5,84	0,26
M08RN020	0,050	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	45,46	2,27
M05RN010	0,050	h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	32,64	1,63
%CIN	0,451	%	Costes Indirectos	6,00	2,71

COSTE UNITARIO TOTAL 47,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

IMPR005	m		TRATAMIENTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN		
U01FA103	0,050	h	Oficial 1ª encofrador	34,26	1,71
U01FA105	0,050	h	Ayudante encofrador	32,25	1,61
P199	1,000	m	Tratamiento juntas	20,70	20,70

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	CANTIDAD UD. RESUMEN			PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%CIN	0,240	%	Costes Indirectos	6,00		1,44
COSTE UNITARIO TOTAL					25,46	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
IMPR006	m		TRATAMIENTO DE FISURAS MENORES DE 5MM			
U01FA103	0,050	h	Oficial 1ª encofrador	34,26		1,71
U01FA105	0,050	h	Ayudante encofrador	32,25		1,61
P200	1,000	m	Tratamiento fisuras	6,42		6,42
%CIN	0,097	%	Costes Indirectos	6,00		0,58
COSTE UNITARIO TOTAL					10,32	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
IMPR007	m		JUNTA ELÁSTICA WATER STOP			
JUNTA	1,000	m	Junta elástica WATER STOP.	4,21		4,21
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	34,26		3,43
U01AA011	0,200	h	Peón ordinario	30,58		6,12
%CIN	0,138	%	Costes Indirectos	6,00		0,83
COSTE UNITARIO TOTAL					14,59	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
JARD001	m2		SIEMBRA DE HIERBA			
RVABONO	0,030	kg	Abono mineral NPK	6,76		0,20
RVESTASIN	0,045	kg	Estabilizante sintético de base acrílica	9,06		0,41
RVMULCH	0,200	kg	Mulch celulósico biodegradable	0,97		0,19
RVSEMILLAS	0,035	kg	Lote semillas herbáceas hidrosiembra	5,74		0,20
O01OB270	0,100	h	Oficial 1ª jardinería	34,26		3,43
MOPEONJAR	0,100	h	Peon ordinario jardinero	30,58		3,06
%CIN	0,075	%	Costes Indirectos	6,00		0,45
COSTE UNITARIO TOTAL					7,94	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
LER200301B	t		RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER.			
Sin descomposición						
COSTE UNITARIO TOTAL					55,46	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
LOGO	ud		LOGOTIPO GIPUZKOAKO URAK			
U01AA011	1,000	h	Peón ordinario	30,58		30,58
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	34,26		3,43
logo1	1,000	ud	logotipo	1.850,00		1.850,00
P25WW220	50,000	ud	Pequeño material 2	1,00		50,00
%CIN	19,340	%	Costes Indirectos	6,00		116,04
COSTE UNITARIO TOTAL					2.050,05	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
03.6.3	pa		OTRAS AFECCIONES INSTALACIONES			
Sin descomposición						
COSTE UNITARIO TOTAL					1.250,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS						
PASAMGAL	m		PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO			
mt26aaa033a	2,000	ud	Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvaniza	0,29		0,58
U01FX001	0,200	h	Oficial cerrajería	34,26		6,85
U01FX003	0,200	h	Ayudante cerrajería	32,25		6,45
pasgalv	1,000	m	Pasamanos tubo hueco galvanizado	17,00		17,00
PINTOXIR	0,100	l	Pintura exterior tipo oxiron acabado forja	45,00		4,50
%CIN	0,354	%	Costes Indirectos	6,00		2,12
COSTE UNITARIO TOTAL					37,50	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PAV002	m		BORDILLO HORM. RECTO 15x25 CM.			
U01AA011	0,100	h	Peón ordinario	30,58		3,06
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	34,26		3,43
P01CM010	0,003	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	108,20		0,32
P01AR005	0,001	m3	Arena de río (0-5mm)	24,50		0,02
U04PY001	0,003	m3	Agua	1,44		0,00
M02LA201	0,001	h.	Hormigonera 250 l.	1,30		0,00
HM20-2023	0,020	m3	Hormigón HM-20/B/40/ X0 central	119,00		2,38
U37CE005	1,000	m.	Bordillo hormigón recto 15x25	16,00		16,00
%CIN	0,252	%	Costes Indirectos	6,00		1,51

COSTE UNITARIO TOTAL **26,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PAV005	m		PELD. IN SITU HORMIG.RULETEADO			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	34,26		17,13
U01AA011	1,350	h	Peón ordinario	30,58		41,28
M13EF010	0,300	m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	3,24		0,97
A02A080	0,010	m3	MORTERO CEMENTO M-5	91,94		0,92
P01CC020	0,001	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	75,00		0,08
HA25-2023	0,090	m3	Hormigón HA-25/B/20/ XC2 central	137,00		12,33
ACE500	3,000	kg	Acero corrugado B-500 S	1,12		3,36
%CIN	0,761	%	Costes Indirectos	6,00		4,57

COSTE UNITARIO TOTAL **80,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PAV007	m		CUNETETA TIPO BADEN			
O01OA020	0,050	h.	Capataz	36,13		1,81
U01AA011	0,100	h	Peón ordinario	30,58		3,06
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	34,26		3,43
M05EN030	0,010	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	59,00		0,59
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	37,03		0,37
M08RB020	0,200	h.	Bandeja vibrante de 300 kg.	5,20		1,04
U06XD001	0,400	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,43		0,97
HM20-2023	0,150	m3	Hormigón HM-20/B/40/ X0 central	119,00		17,85
%CIN	0,291	%	Costes Indirectos	6,00		1,75

COSTE UNITARIO TOTAL **30,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PINT001	m2		P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR			
O01OB230	0,050	h.	Oficial 1ª pintura	34,26		1,71
O01OB240	0,050	h.	Ayudante pintura	32,25		1,61
P25OZ040	0,030	l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	7,69		0,23
P25OG040	0,060	kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	1,37		0,08
P25EI030	0,300	l.	P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional	2,83		0,85
P25WW220	0,200	ud	Pequeño material 2	1,00		0,20
%CIN	0,047	%	Costes Indirectos	6,00		0,28

COSTE UNITARIO TOTAL **4,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PINT002	m2		PINTURA ANTIMOHO			
U01AA011	0,100	h	Peón ordinario	30,58		3,06
PINMOH	0,350	kg	Pintura fungicida.	3,91		1,37
PINDIS	0,100	kg	Disolvente.	2,50		0,25
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	34,26		3,43
%CIN	0,081	%	Costes Indirectos	6,00		0,49

COSTE UNITARIO TOTAL **8,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
POLIP	ud		POLIPASTO			
U01AA011	3,250	h	Peón ordinario	30,58		99,39
O01OA030	2,500	h.	Oficial primera	34,26		85,65
O01OA020	1,250	h.	Capataz	36,13		45,16

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAMGRU	0,750	h	Camión con grua	39,67	29,75
POLIPAS	1,000	ud	Polipasto	2.350,00	2.350,00
%CIN	26,100	%	Costes Indirectos	6,00	156,60

COSTE UNITARIO TOTAL 2.766,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RELTIERVG	m3		TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA		
O01OA020	0,010	h.	Capataz	36,13	0,36
U01AA011	0,038	h	Peón ordinario	30,58	1,16
M05DC030	0,012	h.	Dozer cadenas D-8 335 CV	86,37	1,04
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,14	0,30
M08RN040	0,012	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	60,98	0,73
%CIN	0,036	%	Costes Indirectos	6,00	0,22

COSTE UNITARIO TOTAL 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

RELZJAZAH	m3		ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE		
O01OA020	0,010	h.	Capataz	36,13	0,36
O01OA060	0,020	h.	Peón especializado	31,05	0,62
M08NM020	0,020	h.	Motoniveladora de 200 CV	67,51	1,35
M08RN040	0,020	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	60,98	1,22
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,14	0,60
M07CB020	0,050	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	44,52	2,23
U02MP020	2,010	t.	Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25)	15,05	30,25
%CIN	0,366	%	Costes Indirectos	6,00	2,20

COSTE UNITARIO TOTAL 38,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

RETARB	ud		RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES		
O01OB270	1,000	h	Oficial 1ª jardinería	34,26	34,26
MOPEONJAR	2,000	h	Peon ordinario jardinero	30,58	61,16
U01AA011	2,500	h	Peón ordinario	30,58	76,45
U04PY001	0,150	m3	Agua	1,44	0,22
%CIN	1,721	%	Costes Indirectos	6,00	10,33

COSTE UNITARIO TOTAL 182,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEÑA001	m		M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm		
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	34,26	5,14
U01AA011	0,350	h	Peón ordinario	30,58	10,70
M07DM020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,22	0,01
M08B020	0,005	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,51	0,05
M11SP010	0,003	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,12	0,09
P27EH011	0,100	kg	Pintura acrílica base disolvente	5,00	0,50
P27EH040	0,100	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,92	0,09
%CIN	0,166	%	Costes Indirectos	6,00	1,00

COSTE UNITARIO TOTAL 17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SON001	ud		SONDA DE PRESIÓN		
U01AA011	1,000	h	Peón ordinario	30,58	30,58
P204	1,000	ud	Sonda de presión	42,00	42,00
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	34,26	34,26
O01OA020	1,000	h.	Capataz	36,13	36,13
%CIN	1,430	%	Costes Indirectos	6,00	8,58

COSTE UNITARIO TOTAL 151,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUB_GR m3 SUB-BASE GRANULAR

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O010A030	0,100	h.	Oficial primera	34,26	3,43
U01AA011	0,100	h	Peón ordinario	30,58	3,06
CVBRMA	0,200	h	Compactador vibra. manual	5,11	1,02
MATGRA	1,000	m3	Material granular de cantera	22,00	22,00
%CIN	0,295	%	Costes Indirectos	6,00	1,77

COSTE UNITARIO TOTAL 31,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

TAP_FD_50 TAPA FUNDICIÓN 50X50

U01AA011	0,500	h	Peón ordinario	30,58	15,29
O010A030	0,050	h.	Oficial primera	34,26	1,71
O010A020	0,100	h.	Capataz	36,13	3,61
__17204040	1,000	ud	Tapa reforzada	120,60	120,60
%CIN	1,412	%	Costes Indirectos	6,00	8,47

COSTE UNITARIO TOTAL 149,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TER_TI_EXC m3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION

O010A020	0,010	h.	Capataz	36,13	0,36
U01AA011	0,170	h	Peón ordinario	30,58	5,20
M05DC030	0,012	h.	Dozer cadenas D-8 335 CV	86,37	1,04
M08CA110	0,010	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	30,14	0,30
M08RN040	0,012	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	60,98	0,73
%CIN	0,076	%	Costes Indirectos	6,00	0,46

COSTE UNITARIO TOTAL 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

TRANSPTI m3 TRANSPORTE TIERRA A VERTEDERO

O010A060	0,010	h.	Peón especializado	31,05	0,31
MMRG.5aa	0,110	t	Transporte mediante contenedor de 5 m3	86,54	9,52
%CIN	0,098	%	Costes Indirectos	6,00	0,59

COSTE UNITARIO TOTAL 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

TZ__OF007042 ud ARQUETA BAJANTE 0.45 M.

HA25-2023	0,600	m3	Hormigón HA-25/B/20/ XC2 central	137,00	82,20
__AUX00132	4,200	m2	Encofrado plano oculto	32,60	136,92
ACE500	20,000	kg	Acero corrugado B-500 S	1,12	22,40
__17204070	1,000	ud	Tapa fund. 40 cm-40 Tn	76,86	76,86
O010A030	0,600	h.	Oficial primera	34,26	20,56
U01AA011	0,600	h	Peón ordinario	30,58	18,35
%CIN	3,573	%	Costes Indirectos	6,00	21,44

COSTE UNITARIO TOTAL 378,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

TZ__S3161000 m TUBERÍA PVC SANEA. 315 MM

__43161001	1,000	m	Tubería PVC sanea. 315 mm	22,00	22,00
HM20-2023	0,150	m3	Hormigón HM-20/B/40/ X0 central	119,00	17,85
O010A020	0,040	h.	Capataz	36,13	1,45
O010A030	0,150	h.	Oficial primera	34,26	5,14
U01AA011	0,150	h	Peón ordinario	30,58	4,59
%CIN	0,510	%	Costes Indirectos	6,00	3,06

COSTE UNITARIO TOTAL 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

VCAE Ø150 ud VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150

VOM100	1,000	ud	Volante maniobra Y 100	10,45	10,45
valv150	1,000	ud	Válv.compuer. 150	235,00	235,00
U01AA011	0,700	h	Peón ordinario	30,58	21,41
O010A030	0,150	h.	Oficial primera	34,26	5,14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O010A020	0,010	h.	Capataz	36,13	0,36
CAMGRU	0,020	h	Camión con grua	39,67	0,79
%CIN	2,732	%	Costes Indirectos	6,00	16,39

COSTE UNITARIO TOTAL 289,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VCAE Ø250	ud		VALV. COMP. AS. ELAST. Ø250		
VOM100	1,000	ud	Volante maniobra Y 100	10,45	10,45
valv250	1,000	ud	Válv.compuer. 250	712,00	712,00
U01AA011	1,063	h	Peón ordinario	30,58	32,51
O010A030	0,200	h.	Oficial primera	34,26	6,85
O010A020	0,010	h.	Capataz	36,13	0,36
CAMGRU	0,020	h	Camión con grua	39,67	0,79
%CIN	7,630	%	Costes Indirectos	6,00	45,78

COSTE UNITARIO TOTAL 808,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZJAABST	m		ZANJA SEC. TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER		
O010A030	0,050	h.	Oficial primera	34,26	1,71
U01AA011	0,400	h	Peón ordinario	30,58	12,23
U02AA005	0,020	h	Retro-martillo rompedor 400	40,00	0,80
U37BA002	0,030	h	Retroexcavadora	40,00	1,20
U37BE355	0,030	h	Compactador manual	6,61	0,20
U04MA500	0,010	m3	Hormigón HL-150/C/TM central	119,00	1,19
U04AP001	0,300	m3	Suelo seleccionado	2,04	0,61
U02MP002	0,100	m3	Arena de cantera (1,8 T/m3)	18,00	1,80
%CIN	0,197	%	Costes Indirectos	6,00	1,18

COSTE UNITARIO TOTAL 20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZJASANC	m		ZANJA SEC. TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ		
O010A030	0,100	h.	Oficial primera	34,26	3,43
U01AA011	1,050	h	Peón ordinario	30,58	32,11
U02AA005	0,030	h	Retro-martillo rompedor 400	40,00	1,20
U37BA002	0,040	h	Retroexcavadora	40,00	1,60
U37BE355	0,040	h	Compactador manual	6,61	0,26
U04MA500	0,020	m3	Hormigón HL-150/C/TM central	119,00	2,38
U37BE505	0,700	m3	Suelo seleccionado prestamo	5,60	3,92
U02MP002	0,430	m3	Arena de cantera (1,8 T/m3)	18,00	7,74
%CIN	0,526	%	Costes Indirectos	6,00	3,16

COSTE UNITARIO TOTAL 55,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ZJASANT	m		ZANJA SEC. TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER		
O010A030	0,100	h.	Oficial primera	34,26	3,43
U01AA011	0,800	h	Peón ordinario	30,58	24,46
U02AA005	0,020	h	Retro-martillo rompedor 400	40,00	0,80
U37BA002	0,030	h	Retroexcavadora	40,00	1,20
U37BE355	0,030	h	Compactador manual	6,61	0,20
U04MA500	0,010	m3	Hormigón HL-150/C/TM central	119,00	1,19
U04AP001	0,600	m3	Suelo seleccionado	2,04	1,22
U02MP002	0,410	m3	Arena de cantera (1,8 T/m3)	18,00	7,38
%CIN	0,399	%	Costes Indirectos	6,00	2,39

COSTE UNITARIO TOTAL 42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

arqcub	ud		ARQUETA CUBIERTA		
__17204056	1,000	ud	Tapa fundición 40Tn 60 cm D-400 reforzada	190,93	190,93
__15204026	22,000	ud	Pate de acero diám. 25 mm	6,17	135,74
O010A030	0,200	h.	Oficial primera	34,26	6,85

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Construcción del Depósito de Ordizia

CÓDIGO	CANTIDAD	UD.	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U01AA009	1,000	h	Ayudante	32,25		32,25
U01AA011	4,000	h	Peón ordinario	30,58		122,32
A02A080	0,035	m3	MORTERO CEMENTO M-5	91,94		3,22
A03H090	0,300	m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	81,42		24,43
ACE500	40,000	kg	Acero corrugado B-500 S	1,12		44,80
%CIN	5,605	%	Costes Indirectos	6,00		33,63

COSTE UNITARIO TOTAL

..... **594,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS