

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
G22DIK02	M2	DESBROCE DEL TERRENO CON AYUDA DE GRÚA Desbroce de todo tipo de terreno de menos de 0,6 m con ayuda de grúa, con medios mecánicos, incluso tala de árboles de cualquier diámetro, extracción de tocones y retirada de cercas, incluso tiempo de espera, transporte a lugar de empleo en obra o a vertedero con camión de 12 Tn y canon de vertido.	2,10
G22ZIK03	M2	LIMPIEZA Y SANEAMIENTO MANUAL DE TALUD Limpieza y saneamiento manual del talud con ayuda de grúa, retirada de bloques de roca sueltos y otros materiales, incluso medios auxiliares, transporte a vertedero de los productos sobrantes con camión e 12 t y canon de vertido.	4,12
		DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
		CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02		ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE SISTEMA S-20	
G3L2IK12	M2	MALLA ROMBOIDAL DE ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO G80/3 Estabilización de desmorte mediante malla romboidal alambre de acero de alto límite elástico de dimensiones 180 x 103 mm y 80 mm de luz interior, en rollos de 20m x 3,0(60m2), fabricado con alambre de resistencia 1770 N/mm2 - 2020 N/mm2, extragalvanizado según DIN 2078, de 3 mm de diámetro, con una resistencia límite a tracción directa de 110kN/m medida en la dirección principal del rombo. adosada a la superficie del talud mediante su posterior instalación de pernos o anclajes, colocada en protección de taludes con capacidad soporte unitaria de 20,00 kN/m2, incluso cables de tipo 6 x 19 + (7 x 7 + 0) de diámetro 8 mm o grapas para entrelazado, todo ello galvanizado en caliente incluso suministro, transporte y colocación, totalmente terminado. Mallas, cables y accesorios con protección especial incluidos.	35,94
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
G3L2IK08	UD	ANCLAJE DE CABLE D 14,5 mm ASuministro y colocación de anclaje perimetral formado por cable helicoidal doble flexible de D 14,5 mm y 5,00 m de longitud y capacidad de carga superior a 195 kN, con doble tubo de protección, fabricado con alambre de resistencia 1.770 N/mm2 extragalvanizado en caliente según DIN 2078 reforzado en el extremo con tubos de acero galvanizado, incluida la perforación de D 40 mm, limpieza de la misma, colocación del anclaje, relleno con lechada de cemento, colocación de la placa de reparto, tesado, protección contra la corrosión, sujetacables. Totalmente terminado.	183,98
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
G3L2IK09	UD	ANCLAJE DE CABLE D 18,5 mm Suministro y colocación de anclaje perimetral formado por cable helicoidal doble flexible de D 18,5 mm y capacidad de carga superior a 315 kN, con doble tubo de protección, fabricado con alambre de resistencia 1.770 N/mm2 extragalvanizado en caliente según DIN 2078 reforzado en el extremo con tubos de acero galvanizado, incluida la perforación de D 50 mm, limpieza de la misma, colocación del anclaje, relleno con lechada de cemento, colocación de la placa de reparto, tesado, protección contra la corrosión, sujetacables. Totalmente terminado.	186,55
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
G3L2IK05	M	CABLE TIPO 6 x 36 + 1 D 22 mm Suministro y colocación de cable de acero galvanizado de 22 mm de diámetro en coronación de sistema flexible, de alma metálica del tipo 6x36, EN 12385-4 (DIN 3064), alambre 1770 N/mm2 para sujeción de mallas protectoras, soporte y transmisión de cargas, incluso prensacables y demás medios auxiliares.	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
G3L2IK03	M	CABLE TIPO 6 x 36 + 1 D 18 mm Suministro y colocación de cable de acero galvanizado de 18 mm de diámetro, de alma metálica del tipo 6x36, EN 12385-4 (DIN 3064), alambre 1770 N/mm2 para sujeción de mallas protectoras, soporte y transmisión de cargas, incluso prensacables y demás medios auxiliares.	4,98
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
G3L9IK01	PA	DESPLAZAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA EQUIPO BULONADO Traslado y posterior retirada de maquinaria necesaria para la correcta ejecución de las unidades que se trate, incluso acopio de materiales, alquiler o suministro de señalización o semaforización, transporte de materiales y medios auxiliares.	1.200,00
G4G7IK33	M	BULÓN TIPO GEWI DE D 32 mm DE DOBLE PROTECCIÓN CON GRÚA Suministro y ejecución de bulón tipo GEWI de ø32 mm. de doble protección, con grúa de longitud variable, incluida la perforación, limpieza de la misma, suministro y colocación del bulón, relleno con lechada de cemento hasta un máximo de 40 Kg/ml de bulón, colocación de la placa de reparto, tesado, protección contra la corrosión, acabado y medios auxiliares.	MIL DOSCIENTOS EUROS 63,66 SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03		GESTIÓN DE RESIDUOS	
03.01		GESTIÓN DE RESIDUOS	200,00
		Presupuesto para la gestión de residuos.	

DOSCIENTOS EUROS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04		SEGURIDAD Y SALUD	
04.01		SEGURIDAD Y SALUD	500,00
		Presupuesto de Seguridad y Salud.	

QUINIENTOS EUROS