



Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak

PRESUPUESTO

REHABILITACION CANALIZACION SANEAMIENTO

ZARAUZ

ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO. FASE I

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	------	-------	--------	---------	-----------	-------	--------	---------

ARQUETAS

ACND_ARQ UN ACONDICIONAMIENTO ARQUETA

Acondicionamiento de arqueta de registro existente, incluso conexiones, demoliciones, agotamiento, obra de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.

BIZKAIA 32-38	2,00						2,00		
BIZKAIA 51-55	1,00						1,00		
HEGOALDE 4-6	2,00						2,00		
BIZKAIA 59	1,00						1,00		
							6,00	201,64 €	1.209,84 €

TOTAL ARQUETAS

1.209,84 €

GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

LER_170101_HG TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

PREVISION	1,00	1,56					1,56		
							1,56	8,00 €	12,48 €

LER_170103_MA TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

PREVISION	1,00	0,56					0,56		
							0,56	8,00 €	4,48 €

LER_170201_MA TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA

ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO. FASE I

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	PREVISION	1,00	0,16			0,16			
							0,16	15,00 €	2,40 €

LER_170407_MEI TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

	PREVISION	1,00	0,38			0,38			
							0,38	0,00 €	0,00 €

LER_150504_TIER TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON

Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

	PREVISION	1,00	0,75			0,75			
							0,75	8,00 €	6,00 €

LER_170904_RES. TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCL

Coste de gestión de Tn de Residuo CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.

	PREVISION	1,00	1,25			1,25			
							1,25	12,00 €	15,00 €

LER_030308_PAF TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN

ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO. FASE I

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
	PREVISION	1,00	0,28				0,28	14,00 €	3,92 €
LER_200301_BAS	TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER.								
	Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados.								
	PREVISION	1,00	1,13				1,13	66,00 €	74,58 €
LER_170903*_OT	TN RESIDUO CÓD. LER 17.09.03* OTROS RCD_SP								
	Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados.								
	PREVISION	1,00	0,19				0,19	330,00 €	62,70 €
TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN									224,87 €

PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO

ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO. FASE I

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
	Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva.								
	SEGURIDAD y SALUD	1,00					1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
FRES_COLEC	M FRESADO INTERIOR DE COLECTOR Fresado previo de colectores desde DN 200 hasta DN 500, extracción de incrustaciones y raíces mediante equipo de fresado eléctrico.								
	BIZKAIA 32-38	1,00	123,00				123,00		
	HEGOALDE 4-6	1,00	78,00				78,00		
							201,00	34,54 €	6.942,54 €
LIMP_COLEC	M LIMPIEZA DE COLECTOR Limpieza colectores desde DN 200 hasta DN 500, mediante utilización de equipo mixto aspiración-impulsión constituido por bomba de agua a alta presión y cabezal rotativo.								
	BIZKAIA 32-38	1,00	123,00				123,00		
	HEGOALDE 4-6	1,00	78,00				78,00		
							201,00	8,45 €	1.698,45 €
REHAB_MANGA	M REHABILITACION CON MANGA CONTINUA DN250 Rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante con curado UV, DN 250 mm y espesor 3 mm. Incluye realización de bypass e inspección final mediante equipo CCTV y posterior emisión de informe.								
	HEGOALDE 4-6	1,00	78,00				78,00		
							78,00	195,14 €	15.220,92 €
REHAB_MANGA	M REHABILITACION CON MANGA CONTINUA DN500 Rehabilitación de colector mediante manga continua autoportante con curado UV, DN 500 mm y espesor 3 mm. Incluye realización de bypass e inspección final mediante equipo CCTV y posterior emisión de informe.								
	BIZKAIA 32-38	1,00	123,00				123,00		
							123,00	261,80 €	32.201,40 €
MANG_FV	UN REPARACION CON MANGUITO FIBRA DE VIDRIO Reparación de tubería mediante manguito de fibra de vidrio, de 50cm de longitud, impregnado con resina de silicato. Incluso parte proporcional de limpieza previa y posterior inspección con cámara CCTV junto con emisión de informe.								
	BIZKAIA 51-55	6,00					6,00		
	BIZKAIA 59	4,00					4,00		
							10,00	476,00 €	4.760,00 €

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO. FASE I

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS.	LONG.	ALTURA	ANCHURA	PARCIALES	CANT.	PRECIO	IMPORTE
SEÑyDESV	UN SEÑALIZACION Y DESVIOS Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía								
	SEÑALIZACION y DESVIOS	1,00					1,00	900,00 €	900,00 €
TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO									63.223,31 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA..... 64.658,02 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA: **ENFUNDAR COLECTOR SANEAMIENTO. FASE I**

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS	%
4	ARQUETAS	1.209,84 €	2,00%
7	GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	224,87 €	0,00%
19	PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO	<u>63.223,31 €</u>	98,00%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA		64.658,02 €	
	21,00% I.V.A.	<u>13.578,18 €</u>	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	78.236,20 €	